

U.O.L.

Data: 20-giu-2019 10.09
 A: <polomuseale.pa.uo1@regione.sicilia.it>
 Cc:
 Oggetto: Preventivo di spesa interventi di manutenzione
 Allegati: ☒ Preventivo di spesa interventi di manutenzione.pdf (268 KB)

Spett.le Polo regionale di Palermo per i siti culturali
 Dopo aver effettuato il sopralluogo, alleghiamo alla presente preventivo di spesa per gli interventi di manutenzione degli
 impianti idrici/sanitari per le sedi di Palazzo Abatellis, Oratorio dei Bianchi, Palazzo Mirto.
 In attesa di un vostro riscontro porgiamo distinti saluti.

A.S. C.A.R.
 Via Magellano n.17 - Palermo 90142
 mail: arc.2013@libero.it
 pec: arcsclostrazioneit@pec.it
 P.Iva/Cod.Fisc.: 96258090825
 Ing. Ferrara Roberto **aaaaaaaa**

POLO REGIONALE DI PALERMO
 PER I SITI CULTURALI

N. Prot. 2670

Data 20/6/2019

[Chiudi finestra](#)

Comune di Palermo
Provincia di Palermo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Preventivo di spesa per intervento di manutenzione degli impianti idrico-sanitari, con riparazione/sostituzione di componenti, per Polo regionale di Palermo S.31 per le sedi di Palazzo Abatellis, Oratorio Bianchi, Palazzo Mirto.

COMMITTENTE: S31 - Polo regionale di Palermo per siti culturali. Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis.

Palermo, 20/06/2019

IL TECNICO
A.R.C. S.p.A.
Ferraro Roberto

N.° e TABELLA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		per mq.	lung.	larg.	l'opera		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 N.P.01	Fornitura e collocazione di cassetta a zaino, capacità 9 litri con possibilità di regolazione. Scarico regolabile da 3 a 4,5 lt. con valvola anti-condensa ed insonorizzante. Scocca ABS con trattamento anti-invecchiamento. Attacco destro/sinistro/ posteriore. Colleggiante a scatola 3x8". Comprensivo delle opere di rimozione della cassetta esistente, di raccorderia per consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Palazzo Abatellis Uffici Ruderi (Piano terra) Uffici Ruderi (Piano primo) We ala 400 (guardia notturna) Oratorio dei Bianchi Ufficio UO2 Palazzo Mirto We visitatori We ammezzato					1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00		
	SOMMARIO cadauno:					8,00	100,00	800,00
2 N.P.02	Foratura e collocazione di boiler elettrico, controllo termostatico a sonda. Anodo di magnesio a protezione del serbatoio, flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilità di manutenzione periodiche, indicatore livello temperatura, spia on/off. Valvola di sicurezza forata a 8 bar, regolazione manuale della temperatura esterna, capacità 10 lt. Comprensivo delle opere di rimozione del boiler esistente e di raccorderia necessaria per consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Palazzo Abatellis Uffici Ruderi (Piano terra) Uffici Ruderi (Piano primo) We Ala 400 (Guardia Notturna) Palazzo Mirto We ammezzato We secondo piano					1,00 1,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMARIO cadauno:					6,00	160,00	960,00
3 N.P.03	Fornitura e collocazione di miscelatore dromio monocomando per lavabo con scarico corredato di nipples e rosone; normale. Palazzo Abatellis Uffici Ruderi (Primo piano) We ala 400 (guardia giurata) Oratorio dei Bianchi Ufficio (Piano primo) Ufficio (Piano secondo) Piano terra Palazzo Mirto Guardia Notturna We visitatori We ammezzato Terrazzo					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMARIO cadauno:					11,00	110,00	1.320,00
4 N.P.04	Fornitura e collocazione di sedile per vaso igienico, differenti dal tipo universale. Palazzo Abatellis We ala nuova (Piano primo)					2,00		
	SOMMARIO cadauno:					2,00	70,00	140,00
	A RIPIETTERE							1.220,00

N.° C. I. TARIFIA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. uq.	lung.	larg.	H-peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'220,00
5 N. P. 05	Fornitura e collocazione di sedile per vaso disabili, differente dal tipo universale. Palazzo Abatellis We Ala nuova (Piano terra) Palazzo Mirta We ventilatori					1,00 1,00 2,00	90,00	180,00
	SOMMARIO ciascuno							
6 N. P. 06	Fornitura e collocazione di elettropompa del tipo l'edrolo (swm l'bx. completo di raccorderia e miniera di consumo. Palazzo Abatellis Vano Quadri elettrici					1,00 1,00	250,00	250,00
	SOMMARIO ciascuno							
7 N. P. 07	Intervento di riparazione pulsante a pavimento, comprensivo delle opere murarie, consistenti in: Rimozione della pavimentazione esistente in bitumi, e successivo intonacatura e di tuba adduzione acqua. Successivo ripristino della pavimentazione ad esclusione della fornitura del bitumi. Palazzo Abatellis We Ala nuova (Piano primo)					1,00 1,00	700,00	700,00
	SOMMARIO a corpo							
8 N. P. 08	Fornitura e collocazione di press control, per il controllo automatico di pompe per l'approvvigionamento e l'aumento pressione dell'acqua. Comanda l'avviamento della pompa all'aumentare degli utilizzi e l'arresto alla chiusura. Protegge la pompa contro il funzionamento a secco Palazzo Abatellis Ufficio Riscaldamento (Piano terra) Terrazza Ala 400					1,00 1,00 2,00	85,00	170,00
	SOMMARIO ciascuno							
9 N. P. 09	Fornitura e collocazione di galleggiante da 1", per serbatoio, comprensivo della raccorderia necessaria al perfetto funzionamento Palazzo Abatellis Terrazza Ala 400					1,00 1,00	35,00	35,00
	SOMMARIO ciascuno							
10 N. P. 10	Fornitura e collocazione di placca e supporti per cassetta pucci da incasso. Palazzo Abatellis We Ala 400 (guardia notturna)					1,00 1,00	75,00	75,00
	SOMMARIO ciascuno							
11 N. P. 11	Fornitura e collocazione di battente, comprensivo di pila e scricio. Inclusa la rimozione di quello esistente. Palazzo Abatellis We Ala 400 (guardia giurata)					1,00 1,00	450,00	450,00
	SOMMARIO ciascuno							
12	Fornitura e collocazione di flessibili, delle dimensioni idonee a							5'080,00
	A RIPORTARE							

Sezione LAVORI	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		perug.	lung.	larg.	spesso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'080,00
12 N.P. 12	Consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Palazzo Abatellis V.le. Principe di Giama SOMMARIO cadauno					6,00 6,00	10,00	60,00
13 N.P. 13	Fornitura e collocazione di tappo collettore delle dimensioni idonee. Oratorio dei Bianchi Ufficio (Piano primo) Piano terra SOMMARIO cadauno					1,00 1,00 2,00	35,00	70,00
15 N.P. 15	Fornitura e collocazione di sedile universale in resina e cerniera. Uniblock e viti di fissaggio in resina acetilica. Oratorio dei Bianchi Ufficio 1032 Piano terra Palazzo Mirto V.le. Garibaldi SOMMARIO cadauno					1,00 1,00 2,00 4,00	15,00	60,00
16 N.P. 16	Intervento di riqualificazione pavimento e massetto, per l'intercettazione dello scarico fognario e la successiva riparazione del maledismo ed opere murarie di ripristino delle pavimentazioni. Oratorio dei Bianchi V.le. Guardia Notturna SOMMARIO cadauno					1,00 1,00	160,00	160,00
17 N.P. 17	Fornitura e collocazione di serbatoio zincato a caldo con tecnologia C32, pressione max di esercizio 10 bar, capienza 2500, completa di minuteria giunti antivibranti e accessoriaria varia. Rimozione del recipiente esistente e revisione completa dei recipienti in PVC esistenti. Palazzo Mirto Cisterna SOMMARIO a corpo					1,00 1,00	1'500,00	1'500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	TOTALE euro							
	DA RIPORTARE							

COMITETTENTE: S31 - Polo regionale di Palermo per siti culturali. Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis.