


Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale Alii Pubblici Successioni e Rimborsi Iva

Registrato il 04/01/2021 alla n. 6 sede 1

Pagato € 200,00 duecento/00

IL FUNZIONARIO
ALESSANDRO ILIARBERA
Firma sul foglio di deposito
FLORIANA MONTALDO P



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

PALERMO

Rep. n. 4579

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Lavori di: restauro della Cappella del SS. Crocifisso, detta Roano nel Duomo di Monreale (PA).

Impresa: Comes Giovanna, con sede a Catania in via Faraci n. 4 - c.a.p. 95126 - c.f. CM-SGNN60P41C351A P.iva: 02132150877

Gara: celebrata presso la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo il 20.3. e il 2.4.2019.

Contratto: del 05.09.2019 n. 4560 di rep. registrato in Palermo, dall'Agenzia delle Entrate di Palermo il 16.09.2019 al n. 3860.

L'anno **duemilaventi** (2020) il giorno **ventuno** (21) del mese di **dicembre** (12) presso la sede della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo via G. Garibaldi n. 41, dinanzi a me dott. Ignazio Romeo, nato a Palermo il 27.02.1959, in servizio presso la suddetta Soprintendenza nella qualità di Ufficiale Rogante, nominato dal summenzionato Ufficio con decreto soprintendenziale n. 02 del 18.11.2010, delegato a ricevere gli atti stipulati dalla medesima Soprintendenza, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti contraenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso sono personalmente comparsi da una parte l'arch. Lina Gabriella Bellanca, nata a Sciacca (AG) il 29.10.1954, domiciliata per la carica in Palermo, via G. Garibaldi n. 41, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, giusta nomina con D.D.G. n. 369 del 31.01.2018, per conto e nell'interesse della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali




PP.

Q

di Palermo c.f.: 80012000826, di seguito denominata semplicemente "Amministrazione", e dall'altra la signora Giovanna Comes, nata a Catania l'01.09.1960 e residente a Mascalucia (CT) in via Tintoretto n. 31, codice fiscale CMSGNN60P41C351A, nella qualità di titolare firmataria della ditta individuale Comes Giovanna, con sede a Catania in via Faraci n. 4 - c.a.p. 95126 - P.iva: 02132150877, nella qualità di impresa appaltatrice, comparenti della cui identità io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo;

PREMESSO

- CHE in seguito alla sottoscrizione della Convenzione tra la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo e la Fabbriceria (detta Maramma) del Duomo di Monreale del 30.11.2018, giusta autorizzazione del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana prot. 49759 del 13.11.2018, la Soprintendenza ha assunto la responsabilità delle diverse attività tecnico-amministrative riferite alla progettazione esecutiva, alla gara di appalto e alla stipula del contratto con l'appaltatore, alla direzione ed alla contabilità dei lavori *Lavori di restauro della Cappella del SS. Crocifisso, detta Roano nel Duomo di Monreale (PA)*, il cui finanziamento è a carico della Fabbriceria (detta Maramma) del Duomo di Monreale per un importo complessivo di euro 120.000,00;
- che con contratto d'appalto stipulato il 05.09.2019 n. 4560 di rep.registrato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Palermo il 16.09.2019 al n. 3860, la ditta individuale Comes Giovanna, con sede a Catania in via Faraci n. 4 - c.a.p. 95126 - c.f. CMSGNN60P41C351A P.iva: 02132150877, ha assunto i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 63.783,03 (euro sessantatremilasettecentoottantatre/03), così ripartiti: € 61.557,81 (euro sessantunomilacinquecentocinquantesette/81) per i lavori ed € 2.225,22 (euro duemiladuecentoventicinque/22) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi;
- che i lavori sono stati consegnati il 19.09.2019;




PC.

②

- che i lavori sono stati sospesi 23.12.2019 e sono tuttora sospesi;
- che si è riscontrata la necessità di variare le condizioni previste dal progetto sopra citato;
- nel corso della esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, che comprende quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;
- la perizia di variante e suppletiva si è redatta essenzialmente per i seguenti motivi: *per consolidare gli elementi marmorei di rivestimento del portale soprastante l'altare, che presentano evidenti segni di scostamento dei giunti; per alleggerire i carichi gravanti sull'architrave esistente del portale, oggetto in passato di grave cedimento, già supportato da due elementi in ferro non adeguatamente inseriti nella muratura, mediante nuovi ancoraggi; per estendere, oltre al campanile, l'intervento sugli intonaci esterni di rivestimento nella parete ovest prospiciente il cortile del Seminario;*
- che per le ragioni sopra esposte il Direttore dei lavori arch. Lina Gabriella Bellanca in data 10.12.2020 ha redatto la perizia n. di rep. 12, di variante dei lavori in corso d'opera nei limiti previsti dall'art. 149 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato:

- che sulla base delle suddette risultanze, impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stesura del contratto, è stata redatta una perizia di variante ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'importo netto di € 76.539,58 (euro settantaseimilacinquecentotrentanove/58) di cui € 72.568,00 (diconsi euro settantaduemilacinquecentosessantotto/00) per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 3.971,58 (diconsi euro tremilanovecentosettantuno/58) per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge, che comprende n. 8 nuovi prezzi, meglio descritti nel Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 10.12.2020 e nel seguito del presente atto;
- che la suddetta perizia di variante, n. di rep. 12 del 10.12.2020 modifica l'importo com-



PL

B


plessivo del contratto del 05.09.2019 n. 4560 di Rep. aumentandolo di € 12.756,55 (diconsi euro dodicimilaseicentosettantasei/78), con un incremento del 19,999%, e che tale importo rientra entro il limite di cui all'art. 149 c. 2 del Codice dei Contratti;

- che, dovendo eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto facente parte integrante del contratto summenzionato, è stato necessario concordare con l'Impresa i prezzi relativi alle nuove categorie di lavori non previste in contratto, secondo quanto indicato nel Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 10.12.2020;

Visti:

- la relazione del responsabile del procedimento arch. Filippo Davi del 10.12.2020 sull'ammissibilità della variante ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la perizia di variante del Direttore dei lavori arch. Lina Gabriella Bellanca n. di rep. 12 del 10.12.2020 redatta ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.lgs. 50/2016, alla cui relazione tecnica si rimanda per la descrizione dettagliata delle variazioni apportate e per l'individuazione delle nuove lavorazioni previste, ed il cui importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 29,935%, ammonta a € 76.539,58 (euro settantaseimilacinquecentotrentanove/58) di cui € 72.568,00 (diconsi euro settantaduemilacinquecentosessantotto/00) per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 3.971,58 (diconsi euro tremilanovecentosettantuno/58) per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge;
- le nuove lavorazioni per le quali è stato sottoscritto dall'appaltatore il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 12.12.2019 con n. 8 nuovi prezzi numerati da NP01 a NP08, di cui 2 ricavati da prezzario regionale (da NP03 a NP04) e 6 da apposita analisi (da NP01 a NP02 e da NP05 a NP08) e facenti riferimento ai prezzi di contratto, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 29,935%, offerto in fase di gara, qui integralmente riportati;

TUTTO CIO' PREMESSO



SC

2



l'arch. Lina Gabriella Bellanca, nata a Sciacca (AG) il 29.10.1954, domiciliata per la carica in Palermo via P. Calvi n.13, nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo e la signora Giovanna Comes, nata a Catania l'01.09.1960 e residente a Mascalucia (CT) in via Tintoretto n. 31, codice fiscale CMSGNN60P41C351A, nella qualità di titolare firmataria della ditta individuale Comes Giovanna, con sede a Catania in via Faraci n. 4 - c.a.p. 95126 - P.iva: 02132150877, nella qualità summenzionata, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – L'Impresa assuntrice, nella qualità, presa visione della citata perizia assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i maggiori lavori in essa previsti, espressamente agli stessi patti e condizioni del contratto principale e agli stessi prezzi unitari in detto contratto elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto, di seguito riportati, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 29,935% offerto in sede di gara:

NP 01 Sistemazione della finestra della facciata mediante la rimozione dell'architrave in ferro e il successivo inserimento di architrave in legno lamellare, compreso altresì la regolarizzazione degli stipiti della stessa finestra con intonaco a base calce ed eventuali mattoni o scaglie in cotto, compresa la discesa a terra del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E' compreso altresì nel prezzo la sabbiatura della grata in ferro esistente e la successiva verniciatura con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto, applicate a pennello.

A corpo € **853,53** Diconsi euro OTTOCENTOCINQUANTATRE/53

NP 02 Rimozione accurata di superfetazioni di qualsiasi genere, elementi in calcestruzzo come solette, travi etc., rivestimenti o altri orpelli, da eseguirsi esclusivamente a mano nel rispetto delle strutture murarie esistenti compreso eventuale taglio dei ferri, la discesa a terra il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Corpo € **384,45** Diconsi euro TRECENTOOTTANTAQUATTRO/45

NP 03 (21.9.2.2) (da prezziario Regionale OO.PP. 2013) Fornitura e posa in opera di into-



pp.

naco cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 3 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (arricciatura) di 3 ÷ 5 mm. da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sestì. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per esterni.

Per ogni metro quadrato € **63,50** Diconsi euro sessantatre/50

NP 04 (21.9.4.2) (da prezziario Regionale OO.PP. 2013) Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 5 mm, tirato in piano a fratazzo di acciaio in due riprese, battuto e compatto al fine di rendere la superficie piana e liscia. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per esterni


Per ogni metro quadrato € **30,20** Diconsi euro trenta/20

NP 05 Smontaggio accurato della vetrina posta nel vano accesso scala a chiocciola Cappella Roano compreso accatastamento in ambito di cantiere per successivo montaggio questo escluso.

Corpo € **315.18** Diconsi TRECENTOQUINDICI/18

NP 06 Consolidamento del portale innanzi il crocifisso ligneo da attuarsi:

- Sulla muratura sopra i controarchi: Perforazione con carotatrice ad acqua di fori da 40 mm passanti da cielino fratturato fino al vano campanile. Fornitura e collocazione di n.2 travi po-



SP

Q


ste parallele fra loro, UPN 140 da collocare su vano campanile, unite tra loro da piastre in acciaio da mm 10 di spessore opportunamente saldate alle UPN previo taglio di muratura per alloggio; sistemazione estradossale della volta con eliminazione del materiale superfluo, creazione di base livellata con malta di allettamento in cementofibrorinforzato ed eventuali mattoni pressati. Collocazione di barre filettate da 30 mm in acciaio da appendere alla trave UPN sopra descritta e agganciata al cielino attraverso profili n. 2 profili piatti mm 80*50 il tutto opportunamente tirantato con ausilio di dadi.

- Sull'architrave marmoreo fratturato: sostituzione del profilo posteriore in ferro pieno presente a trattenuta della lastra di marmo (architrave), avendo cura di posizionare la nuova nella medesima posizione ma aumentando ove possibile la parte in appoggio, il profilo posteriore può essere incassato, previo apposito alloggio da scavare con martellina sulla muratura dei contro-archi non rivestiti da elementi lapidei.

- Sui contro-archi. L'intervento, per ovvi motivi di salvaguardia delle preesistenze artistiche, può essere eseguito solo dalla parte posteriore.

Si prevede la rimozione dell'intonaco, trattamento dei monconi in ferro (nella parte visibile) attraverso la energica spazzolatura ed il successivo impregnamento con passivante antiruggine. Livellamento della superficie con intonaco a base di calce idraulica classe M15. Perforazione della muratura laterale portante con trapano a rotazione (per limitare le vibrazioni sulle zone limitrofe), per alloggiare un profilo in acciaio ad UPN 100 questo poggiante sulle mura-
ture portanti laterali, in particolare la trave UPN sarà collocata sulla posizione definitiva attraverso un foro eseguito dalla biblioteca adiacente la cappella Roano ed inserita a scorrimento. I
fori per l'alloggio della trave dovranno essere eseguito con elettrotensili a lenta rotazione. L'UPN così collocato fungerà da trave di sostegno di un elemento in laminato piatto in acciaio dello spessore mm 6, ad esso appeso attraverso saldature.

Questo elemento dovrà avere sagoma uguale al profilo del contro-arco (circa un quarto di



PC

Q

circonferenza) e sarà ulteriormente saldato su un profilo ad in acciaio UPN 65 opportunamente tassellato alle murature portanti laterali. Inoltre dei profili piatti sagomati a L opportunamente saldati al laminato circolare e, dall'altro capo inseriti nella muratura con la stessa logica delle mensole metalliche esistenti, contribuiranno a sostenere la muratura stessa e il rivestimento marmoreo. Il tutto secondo i disegni forniti dalla D.L.

Sono comprensivi gli oneri di ricerche, prospezioni, saggi, supporto alla D.L. per rilievi.

Corpo € **19.624,90** Diconsi euro DICIANNOVEMILASEICENTOVENTIQUATTRO/90
NP 07

Lavori di sostegno della volta della Cappella Roano attraverso il puntellamento dei profilati gravanti sulla soprastante muratura. Sono previsti: taglio di tramezzatura di cemento alleggerito; taglio di muratura in pietrame; livellamento con malta a base di calce classe M15; formazione di letto di posa del profilato metallico in doppia fila di mattoni pressati posti a due teste murate con malta di calce idraulica il tutto per rendere la superficie piana; creazione di portale di sostegno in profilati metallici HEA 220 composto da un profilato poggiante sui mattoni pressati ed ad essi ancorati con tasselli chimici, due piedritti su cui testa sarà saldata una piastra di mm 10 di spessore opportunamente forata per l'inserimento di barre filettate e dadi utili a sollevare il profilato HEA posto ad architrave. I profilati HEA forniti saranno imbullonati tra loro con l'ausilio di piastre opportunamente saldate. Supporto ai profilati ad U posti sul vano campanile attraverso la collocazione nell'anima dei profilati HEA presenti, di due profilati IPE 100 e di due piastre 400*600*10 opportunamente forati da collocare a sandwich attraverso barre filettate dadi e rondelle in maniera tale da trasferire il carico gravante sui profilati ad U ai profilati IPE. E' compreso nel prezzo l'onere per la chiusura con del varco con blocchi di cemento alleggerito della identica sezione di quella demolita o in cartongesso, l'intonaco sui nuovi tramezzi, la discesa, il trasporto e il conferimento del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera completa



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

corpo

€ 8.050,71

Diconsi euro OTTOMILACINQUANTA/71

NP 08

Lavori di messa in sicurezza contro il ribaltamento del Cristo Pantocrator in marmo da attuarsi

le seguenti lavorazioni:

- Verifica, attraverso accurato scavo sul vano campanile, della presenza di eventuali supporti.

Eventuale ripristini degli stessi ove possibile.

- Doppia foratura con mezzo meccanico a rotazione e basso numero di giri della lastra di marmo del Cristo in posizione occultata (da concordare in fase attuativa con la D.L.) per una profondità stimata di circa cm 160 (spessore muro) fino al rinvenimento nella parete di fondo della biblioteca al piano primo.

- Inserimento di cordino in acciaio sui due fori posizionata a "tipo cintola" di sicurezza, passante per i due fori fino al rinvenimento nella parete della biblioteca;

- Apposizione, sulla parte della biblioteca, di una piastra dello spessore minimo mm 6 da utilizzare tipo piastra chiapochiave per successiva tirantatura della fune in acciaio.

Sono comprensive nel prezzo le opere di rifinitura muraria ove occorrente, eventuali zanche, viti, bulloni, dadi, rondelle e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

corpo

€ 1.965,08

Diconsi euro MILLENOVECENTOESSANTACINQUE/08

Art.2 la signora Giovanna Comes, nata a Catania l'01.09.1960 e residente a Mascalucia (CT) in via Tintoretto n. 31, codice fiscale CMSGNN60P41C351A, nella qualità di titolare firmataria della ditta individuale Comes Giovanna, con sede a Catania in via Faraci n. 4 - c.a.p. 95126 - P.iva: 02132150877, nella qualità summenzionata, accetta i Nuovi Prezzi sui quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale del 29,935%, offerto in sede di gara.

Art.3 - L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 76.539,58



Handwritten signature

Handwritten signature

(euro settantaseimilacinquecentotrentanove/58) di cui € 72.568,00 (diconsi euro settantaduemilacinquecentosessantotto/00) per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 3.971,58 (diconsi euro tremilanovecentosettantuno/58) per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, non soggetti al ribasso, con un aumento dell'importo netto contrattuale di € 12.756,55 (diconsi euro dodicimilaseicentosettantasei/78), con un incremento del 19,999%, rispetto al contratto del 05.09.2019 n. 4560 di Rep.

Art.4) - L'impresa s'impegna a eseguire i lavori previsti in variante rispetto al progetto principale e dichiara di rinunciare sia di fatto che di diritto a ogni ulteriore compenso per detti lavori che dichiara di eseguire senza difficoltà e dubbio alcuna.

Art.5) – Adeguamento alla normativa relativa ai flussi finanziari.

Il lavoro di che trattasi è munito del CIG: 7811029909 e del CUP: G33C18000050005. L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga, altresì, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.; ai sensi del comma 8 del citato articolo 3 della L. 136/2010, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al detto articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

I pagamenti effettuati dalla Fabbriceria (detta Maramma) del Duomo di Monreale (PA), per i lavori di che trattasi, a favore dell'appaltatore e quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti, nel caso di subappalto e similari, devono transitare su appositi conti correnti dedicati; ai sensi



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

dell'art. 3 della citata legge, ogni pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario o altro sistema di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità al conto corrente dedicato. **Art.6) – Cor-**

rispettivo dell'appalto - Modalità dei pagamenti

Il corrispettivo complessivo dell'appalto viene determinato nella somma di € 508.207,19 (euro cinquecentoottomiladuecentosette/19) di cui € 453.677,0303 (diconsi euro quattrocentocinquantatremilaseicentoseventasette/) per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 54.530,16 (diconsi euro cinquantaquattromilacinquecentotrenta/16) per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dalla Soprintendenza alla sede legale dell'Appaltatore.

I pagamenti a favore dell'impresa saranno disposti dalla Fabbriceria (detta Maramma) del Duomo di Monreale (PA) secondo le modalità previste dall'art. 12 del capitolato speciale d'appalto mediante accreditamento sul seguente conto corrente, tenuto dall'appaltatore presso il seguente istituto bancario:

... sul quale l'unica persona abilitata ad operare è l'appaltatrice sig.ra ...

... Su tale conto la Fabbriceria (detta Maramma) del Duomo di Monreale (PA) farà confluire tutte le somme relative all'appalto, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010. La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati suddetti, come espressamente prescritto dall'art. 3 dalla L. 136/2010.

Art 7) - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato nel contratto n. 4560 di Rep. del 05.09.2019 in giorni 150, rimane invariato.

Art. 8) - Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per la Amministrazione solo dopo la registrazione fiscale.

Art. 9) - Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto è complementare al contratto



Handwritten signature or initials.


Handwritten signature or initials.

principale e va sottoposto a registrazione a tassa fissa, essendo la committente Stazione appaltante soggetta ad I.V.A. come indicato nel contratto di appalto di cui in premessa.

C.F. Impresa CMSGNN60P41C351A

C.F. Soprintendenza 80012000826

GIOVANNA COMES
AFFIDATARIA
RESTAURO OP. D'ARTE
95126 CATANIA
Tel. 091 32150877
Cod. Fisc. CMSGNN60P41C351A
Partita IVA 02132150877
(Comes/Giovanna)




IL SORRINTENDENTE


(arch. Lina Gabriella Bellanca)

Richiesto io Dott. Ignazio Romeo, Ufficiale Rogante, giusta Decreto Soprintenziale di nomina n° 02 del 18.11.2010, ho ricevuto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, e degli artt. 95 e 96 del R.D. 23.5.1924 n. 827 il presente Atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro indelebile ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione di cui io Ufficiale Rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Ufficiale Rogante. Ai sensi dell'art. 52 bis della L. 16 febbraio 1913, n. 89, come integrata e modificata con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110, viene quindi eseguita l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa apposta dalle parti al presente atto pubblico, sulla quale io, scrivente ufficiale rogante, appongo personalmente la mia firma digitale..

Questo Atto, consta di n. 12 pagine debitamente legalizzate, delle quali si sono occupate n. 11 intere oltre a numero 18 righe della presente.

L' UFFICIALE ROGANTE


(Dott. Ignazio Romeo)

