

**FRANCO LA FAUCI**  
**FABBRO FERRAIO**  
Ab. e Dom. Fisc.: Via Vitt. Emanuele, 204  
Luogo Cons. Doc. Fisc.: Via Pitralunga, 49  
98035 GIARDINI NAXOS (ME)  
C. F.: LFC FNC 65R04 L042V  
Partita IVA 01955160831

Spett.le

Parco Archeologico di Naxos  
Via Lungomare schisò  
98035 Giardini Naxos

15 DIC. 2021

4286

In riferimento alla richiesta di preventivo prot. 3959 del 18 nov. 2021 relativa ai lavori di "Manutenzione di cancelli e ringhiere in ferro esistenti e ripristino di accesso carraio ubicati lungo la via Calcide Eubea", si allega dettagliato preventivo di spesa per gli interventi richiesti;

via Calcide Eubea –schermatura cancelli fronte piazzale Nike

-Schermatura n. 4 cancelli in ferro esistenti mediante fornitura e collocazione di lastre in ferro zincato (in totale mq. 21 circa) dello spessore di mm. 2, da porre in opera mediante bulloni di fissaggio.

**Prezzo a corpo € 1.750,00 oltre iva**

-Pitturazione con vernice a smalto dei 4 cancelli in ferro e delle lastre di schermatura previa scartavetratura e spazzolatura nonché smerigliatura delle parti più ammalorate e doppia passata di antiruggine.

**Prezzo a corpo € 2.100,00 oltre iva**

-Pitturazione con vernice a smalto di ringhiera in ferro esistente (ml.93,00xml. 1,25 circa) previa scartavetratura e spazzolatura nonché smerigliatura delle parti più ammalorate e doppia passata di antiruggine.

**Prezzo a corpo € 4.180,00 oltre iva**

via Calcide Eubea – adeguamento cancello esistente zona hotel Arathena

-Smonto di cancello in ferro esistente e trasporto in officina (trasporto andata e ritorno);

-Adeguamento delle dimensioni in altezza del cancello alle dimensioni del varco nella muratura mediante aggiunta nella parte inferiore di pannello/elemento, anch'esso in ferro, riprodotto il motivo decorativo dei pannelli esistenti;

-Pitturazione con vernice a smalto del manufatto previa asportazione della ruggine e pulitura delle superfici mediante sabbiatura a getto d'aria compressa e successiva doppia passata di antiruggine.

**Prezzo a corpo € 1.600,00 oltre iva**

via Calcide Eubea – adeguamento cancelletto esistente zona hotel Arathena

-Smonto di cancelletto in ferro esistente e trasporto in officina (trasporto andata e ritorno);

-Adeguamento delle dimensioni in larghezza del cancelletto alle dimensioni del varco nella muratura.

-Realizzazione di telaio in ferro e successivo fissaggio alla muratura mediante staffe annegate nella muratura;

-Pitturazione con vernice a smalto del manufatto previa asportazione della ruggine e pulitura delle superfici mediante sabbiatura a getto d'aria compressa e successiva doppia passata di antiruggine.

**Prezzo a corpo € 600,00 oltre iva**

via Calcide Eubea parte finale – ripristino accesso carraio con realizzazione muretto in pietrame lavico e sovrastante ringhiera in ferro zincato e cancello in ferro anch'esso zincato.

-Rimozione di ringhiera in ferro e montante in ferro scatolare arrugginiti e non più riutilizzabili, demolizione di pilastro in conglomerato cementizio armato, compreso trasporto a discarica e relativi oneri;

-Realizzazione di ml. 8,65 di muretto in pietrame lavico a faccia vista sui due lati, altezza cm 70 spessore cm 50, rifinitura degli interstizi tra il pietrame con scaglie di laterizio e livellamento e rifinitura della sommità del muretto con copertina in coccio pesto realizzata con malta fortemente cementizia e scaglie di laterizio (come da foto allegate alla richiesta di preventivo), compreso lo scavo a sezione obbligata, il trasporto a rifiuto dei

materiali provenienti dallo scavo e relativi oneri di conferimento a discarica, la realizzazione di massetto di sottofondazione in conglomerato cementizio dosato con kg 200 di cemento per mc. d'impasto;

- Fornitura in opera di ml. 8,65 di ringhiera in ferro, altezza ml 1,65 (dimensioni, motivo architettonico e sezioni profilati in ferro come da grafici e foto allegati alla richiesta di preventivo) fissata su montanti in ferro pieno da mm 40x40, previa zincatura catalitica ad immersione di tutte le opere in ferro;
- Fornitura in opera di cancello in ferro con apertura a due ante, dimensioni ml 4,10 altezza ml 2,45, fissato a montanti in ferro scatolare da mm 200 spessore mm 50, comprensivo di piastre d'appoggio, cerniere e sistema di chiusura con lucchetto con blocco del saliscendi, previa zincatura catalitica ad immersione di tutte le opere in ferro, compreso altresì lo scavo a sezione, la realizzazione di massetto di sottofondazione in conglomerato cementizio dosato con kg 200 di cemento per mc d'impasto dello spessore di cm 20, la realizzazione di cordolo di collegamento ed allineamento montanti realizzato in conglomerato cementizio dosato con kg 300 di cemento per mc d'impasto armato con 6 fi 16 e staffe fi 8 ogni cm. 20, montaggio e smontaggio di carpenteria.
- Pitturazione con doppia passata di smalto delle opere in ferro zincato (ringhiere cancello e montanti) previa passata di una mano di primer specifico per lo zinco.
- Ripristino della rampa di accesso carraio ml 5,00x5,20 pari a mq 26,00) previa demolizione dell'attuale massetto fatiscente, rifacimento dello stesso in conglomerato cementizio dosato con kg 250 di cemento per mc d'impasto, compresa la fornitura e messa in opera di rete elettrosaldata fi 8 maglia cm 20x20.

**Prezzo a corpo € 11.000,00 oltre iva**

I lavori e gli interventi sopra descritti comprendono ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'are.

Per quanto non specificatamente detto nel presente preventivo, ci si atterrà ai grafici e alle foto fornite con la richiesta di preventivo.

Giardini Naxos 15 dic. 2021

L'Artigiano Fabbro

**FRANCO LA FAUCI**  
**FABBRIO FERRAIO**  
Ab. e Dom. Fisc.: Via Vitt. Emanuele, 204  
Luogo Cons. Doc. Fisc.: Via Pitralunga, 49  
98035 GIARDINI NAXOS (ME)  
C.F.: 01FC FNC 65R04 L042V  
Partita IVA 01955160831