

**Fondo Edifici di Culto**

**REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI**

**CONTRATTO D'APPALTO**

L'anno 2021 il giorno 13 (tredici) del mese di maggio a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

innanzi a me Dott. Pietro Martinez, Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale protocollo n. 10501 del 21 agosto 2020, senza assistenza di testimoni, per avervi i componenti infrascritti, che ne hanno i requisiti di Legge ed il mio consenso, concordemente rinunciato, sono presenti:

da una parte,

- l'Architetto Girolama FONTANA, domiciliata per la carica in questa Via Garibaldi, 95, che interviene ed agisce nel presente Atto nella

qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;  
C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827,  
di seguito nel presente Atto denominata semplicemente **STAZIONE APPALTANTE**;  
e dall'altra,

□ il Signor Danilo DONATO, nato a XXXXXXXX(XX) il XX XXXXXXXXX XXXX e residente in Via XXXXXXXX XXXXXXXXXX, n. XX, ad XXXXXXX (XX), che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Legale Rappresentante della Società **DAMIGA S.R.L.**, corrente in Alcamo (TP), Via Roberto Ruffilli, 1, Partita I.V.A., Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Trapani 02379180819, REA TP - 165694, di seguito nel presente Atto denominato semplicemente **APPALTATORE**.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente Atto, al quale premettono che:

- Con nota del 28 luglio 2020, avente protocollo n. 6588, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per

l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto - Area III Conservazione e Restauro dei Beni del Patrimonio, ha chiesto alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani di volere procedere, ai sensi della normativa vigente, all'affidamento dei **"Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle statue sopra il timpano collocate sulla facciata della chiesa prospiciente piazza S. Michele della Chiesa San Michele Arcangelo"** in **Mazara del Vallo (TP)** per l'importo complessivo di euro **67.880,33** oltre I.V.A. ed oneri di legge;

- Con provvedimento prot. n. 15056 del 1 dicembre 2020 il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Bartolomeo FIGUCCIO, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del **D.Lgs. 50/2016**, ha validato il progetto esecutivo relativo ai **Lavori** di che trattasi per un importo complessivo di **€ 67.880,33** di cui **€ 54.005,87** posti a base d'asta, **€.13.874,46** per gli oneri per la sicurezza, non oggetto dell'offerta di ribasso

**COD. CUP. G91G20000410001 - COD. CIG 8658997E5C;**

- Con Determina a contrarre prot. n. 3008 del 5

marzo 2021, adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del **D.Lgs. 50/2016**, e dell'articolo 29, comma 2, del D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub "A", si è stabilito che per la realizzazione dei **Lavori** di che trattasi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 36, comma 2 lett. a) **D.Lgs. 50/2016**, secondo la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, si sarebbe fatto ricorso all'istituto dell'affidamento diretto, individuando, contestualmente, il sopra identificato **APPALTATORE** che, con pec acquisita al protocollo generale della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani al n. 2996 del 5 marzo 2021, si è dichiarato disponibile ad effettuare l'intervento dietro il corrispettivo complessivo di **€ 62.479,74** oltre I.V.A. ed oneri di legge, (dopo ribasso applicato d'ufficio del 10% sulla base d'asta al netto degli oneri della sicurezza), a sua volta ripartito in **€ 48.605,28** per lavori al netto del ribasso d'asta ed **€ 13.874,46** per oneri della sicurezza;

- L'operatività di succitata Determina è stata

vincolata alla preventiva verifica della sussistenza in capo all'**APPALTATORE** sia dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del **D.Lgs. 50/2016** che dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali necessari all'esecuzione delle opere;

- La sussistenza in capo all'**APPALTATORE** di detti requisiti è stata verificata positivamente, come risulta dal provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 3799 del 24 marzo 2021, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub. "B" e con successivo provvedimento n. 6138 del 5 maggio 2021, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub. "C".
- L'**APPALTATORE**, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del **D.Lgs. 50/2016**, ha prestato la cauzione definitiva mediante fideiussione assicurativa del 10 marzo 2021 n.28020022918 rilasciata da TOKIO MARINE HCC EUROPE S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Milano, Via Torino n. 2;
- L'**APPALTATORE**, a garanzia dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e comunque di quelli espressamente previsti

dall'articolo 103, comma 7, del **D.Lgs. 50/2016**,  
ha prestato la polizza assicurativa dell'11  
marzo 2021 n. C.2021.193627 di GREAT AMERICAN  
INTERNATIONAL INSURANCE (EU) DAC, emessa a  
Dublino;

- L'**APPALTATORE**, ha presentato il piano operativo  
di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e  
successive modifiche ed integrazioni;
- Riguardo alle preventive verifiche ex D.Lgs.  
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni  
si da atto che l'importo contrattuale, ai sensi  
dell'articolo 83, comma 3 lettera e) del D.Lgs.  
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni,  
non rientra nell'ambito di applicazione della  
documentazione antimafia, e che comunque, la  
**Società DAMIGA S.R.L.** è utilmente iscritta sino  
al 20 settembre 2021 negli elenchi dei  
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di  
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione  
mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della  
Legge 190/2012, della Prefettura di Trapani;
- Dato atto che con nota prot. n. 3799 del 24  
marzo 2021 e successiva nota ad integrazione  
prot. n. 6138 del 5 maggio 2021, trasmessa con  
nota protocollo n 6141 del 5 maggio 2021, il

Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto di procedere alla stipula del presente Contratto d'appalto.

Tutto ciò premesso e ritenuto, da formare parte integrante del presente Atto, tra i comparenti come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1)-** La **STAZIONE APPALTANTE** concede all'**APPALTATORE**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei **"Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle statue sopra il timpano collocate sulla facciata della chiesa prospiciente piazza S. Michele della Chiesa San Michele Arcangelo"** in Mazara del Vallo (TP)

Nello specifico detti lavori riguardano:

**05.01.10.002** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019 )- Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici.

**21.01.03.002** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del mate-

riale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano.

**21.01.09** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019)- Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

**21.01.10** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

**21.01.25** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

**21.09.05.002** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (arricciatura) di 3 ÷ 5 mm da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti setti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

**21.09.06.002** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extra-



fine, sabbia silicea e calcari dolomitici con curva granulometrica da 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 3 mm, steso in opera a due riprese con finitura fine fratazzata. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni.

**21.11.01** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a freddo di membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a base di resine elastomeriche, pigmentata e resistente al ristagno d'acqua. La membrana dovrà essere posta in opera a due mani previa pulizia e ripristino delle pendenze del solaio da impermeabilizzare. Sulla prima mano ancora fresca dovrà essere collocato uno strato di tessuto non tessuto della grammatura di 130 g/m<sup>2</sup> con sovrapposizione di almeno 10 cm. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

**23.06.13** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata eco biocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore  $S_d = 0,005$  (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua  $w = 0,26$  (kg/m<sup>2</sup>\* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

**26.01.01.002** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale inter-

ne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. Munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m<sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio.

**26.01.02** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. Per ogni m<sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni.

**26.01.03** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. Per ogni m<sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base.

**26.01.13** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

**26.01.15** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m<sup>2</sup> di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

**26.01.31** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e successivo smontaggio e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori.

**26.01.46** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.

**26.01.53** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza d'ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.

**26.01.56** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in acciaio zincato, apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23 kN.

**26.02.06** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

**26.02.08** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm<sup>2</sup>, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

**26.03.02.001** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

**26.03.04** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

**26.06.01** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad

alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

**26.06.02** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

**26.06.04** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

**26.06.07** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

**26.06.10.001** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. Con tensione massima di utilizzo 1000 V.

**26.06.13** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

**26.07.07** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. Per ogni mese d'impiego.

**ANS.01.01** - Movimentazione e trasporto - Rimozione dalle collocazione originaria, delle tre Statue poste sul frontone triangolare della chiesa, inclusi gli eventuali oneri relativi alla eliminazione di elementi di vincolo, o di parti che impediscano la rimozione del manufatto. Imballaggio del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla fornitura dei materiali da utilizzarsi. Movimentazione e trasporto del manufatto, inclusi gli oneri assicurativi e di nolo del mezzo di trasporto, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

**ANS.01.02** - Operazione Preliminari - Pulitura preliminare - Rimozione di depositi superficiali incoerenti, quali: particolato atmosferico mediante spolveratura a secco con pennello di setola morbida ed aspirazione controllata con piccolo aspiratore portatile da eseguirsi su tutta la superficie dell'opera, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. - Da eseguire sulle tre Statue poste sul frontone triangolare della chiesa.

**ANS.01.03 - Operazioni di Disinfestazione e Disinfezione** - Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi ed eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. - **Da eseguire sulle tre Statue poste sul frontone triangolare della chiesa.**

**ANS.01.04 - Operazioni di Consolidamento** - Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi di prodotto consolidante, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. - **Da eseguire sulle tre Statue poste sul frontone triangolare della chiesa.**

**ANS.01.05 - Operazione di Pulitura Chimica e Chimico Fisica** - Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, mediante soluzioni di sali inorganici o carbonato d'ammonio, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati con spugne, tamponi, spazzole, bisturi, specilli, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Da eseguire sulle tre Statue poste sul frontone triangolare della chiesa.

**ANS.01.06 - Operazioni di Distacco e di Riadesione di parti pericolanti o cadute** - Distacco di frammenti o parti pericolanti la cui mancanza di adesione provochi rischio di crollo, per consentire

l'incollaggio nella posizione originaria, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Da eseguire sulle tre Statue poste sul frontone triangolare della chiesa.

**ANS.01.07 - Operazioni di Distacco e di Riadesione di parti pericolanti o cadute** - Riadesione di frammenti, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o all'adattamento delle sedi per eventuali perni, alla rimozione dell'adesivo in eccesso, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Da eseguire sulle tre Statue poste sul frontone triangolare della chiesa.

**ANS.01.08 - Operazione di Stuccatura Integrazione e Presentazione Estetica** - Reintegrazione delle lacune - reintegrazione con malta nei casi di perdita di parti o mancanze incluso gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui delle superfici circostanti al fine di restituire unità di lettura all'opera, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Da eseguire sulle tre Statue poste sul frontone triangolare della chiesa.

**ANS.01.09 - Operazioni di Rimozioni e Rifacimento Basi di Ancoraggio** - Rimozione basi originarie in conci di tufo, collocate sul frontone triangolare facciata della chiesa, inclusi gli eventuali oneri relativi alla eliminazione di elementi di vincolo, o di parti che impediscano la rimozione del manufatto, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

**ANS.01.10 - Operazioni di Rimozioni e Rifacimento Basi di Ancoraggio** - Fornitura e collocazione di conci di calcarenite arenaria da taglio a faccia vista, squadrati o sagomati di qualunque spessore e dimensioni, legati con calce idraulica naturale NHL 3,5 da installare sul frontone triangolare facciata della chiesa, per il rifacimento basi d'appoggio delle tre statue in arenaria e stucco da ricollocare



re nella loro posizione originaria, compreso la stuccatura dei giunti ed eventuale velatura, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

**ANS.01.11 - Operazioni di Rimozioni e Rifacimento**

**Basi di Ancoraggio** - Ricollocazione delle tre statue in arenaria e stucco sul frontone triangolare della chiesa, inclusi gli oneri relativi all'applicazione di elementi di vincolo, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

**ANS.01.12 - Operazioni di Protezione Superficiale** -

Applicazione di protettivo superficiale a pennello, inclusi gli oneri relativi alla rimozione agli eventuali eccessi del prodotto, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Da eseguirsi sulle tre Statue poste sul frontone triangolare della chiesa.

**ANS.02.01- Operazioni Preliminari** -

Rimozione di depositi superficiali incoerenti quali: particolato atmosferico mediante spolveratura a secco con pennello di setola morbida ed aspirazione controllata con piccolo aspiratore portatile da eseguirsi su tutta la superficie dell'opera. Compreso documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Da eseguirsi sulle quattro statue della facciata raffigurante i Santi (Bernarda - Benedetto - Scolastica Gertude).

**ANS.02.02 - Operazioni di Disinfestazione e Disinfezione** -

Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi ed eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica. Compreso documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Da eseguirsi sulle quattro statue della facciata raffigurante i Santi (Bernarda - Benedetto - Scolastica - Gertude).

**ANS.02.03 - Operazioni di Consolidamento - Ristabilimento**

della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette; inclusi gli

oneri relativi alla rimozione degli eccessi di prodotto consolidante. Compreso documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Da eseguirsi sulle quattro statue della facciata raffigurante i Santi (Bernarda - Benedetto - Scolastica Gertude).

**ANS.02.04 - Operazioni di Pulitura Chimica e Chimico Fisica** - Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, mediante soluzioni di sali inorganici o carbonato d'ammonio, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati con spugne, tamponi, spazzole, bisturi, specilli. Compreso documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Da eseguirsi sulle quattro statue della facciata raffigurante i Santi (Bernarda - Benedetto - Scolastica Gertude).

**ANS.02.05 - Operazioni di Stuccatura, Integrazione e Presentazione Estetica** - Reintegrazione delle lacune - reintegrazione con malta nei casi di perdita di parti o mancanze incluso gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui delle superfici circostanti al fine di restituire unità di lettura all'opera. Compreso documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Da eseguirsi sulle quattro statue della facciata raffigurante i Santi (Bernarda - Benedetto - Scolastica Gertude).

**ANS.02.06 - Operazione di Protezione Superficiale** - Applicazione di protettivo superficiale a pennello, inclusi gli oneri relativi alla rimozione agli eventuali eccessi del prodotto. Compreso documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Da eseguirsi sulle quattro statue della facciata raffigurante i Santi (Bernarda - Benedetto - Scolastica - Gertude).

**APE.001** - Dismissione di pavimentazioni o di copertine batti acqua interni od esterni quali piastrelle, mattoni in cotto e\o graniglia di marmo, e si-

mili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

**APE.002** - Accuratissima smontaggio di murature esterne e/o interne portanti costituite da conci o pietrame di calcarenite arenaria da taglio con faccia a vista, formata da cornicione modanato, da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità, di qualunque spessore e dimensioni, avendo l'accortezza di procedere a filari orizzontali con l'ausilio di mezzi meccanici, eliminando inizialmente gli stati critici di crollo e le rimozioni di materiali pregiati da ricollocare in sito. Durante il corso della dismissioni dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non si creino zone di instabilità strutturali e dovrà essere prestata ogni cautela al fine di tutelare e salvaguardare il manufatto di notevole valore storico. Compreso l'onere per gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, la raccolta, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, numerazione dei singoli pezzi in progressione, accatastamento e conservazione sino alla successiva ricollocazione, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

**APE.003** - Accurato smontaggio e rimontaggio di parte architettoniche (volute, cornici etc.) in muratura di blocchi di calcarenite arenaria da taglio con faccia per la rimozione di barre in acciaio inglobate all'interno delle strutture murarie da ricomporre, da eseguirsi a qualsiasi altezza. Compreso l'onere della numerazione dei singoli pezzi in progressione, accatastamento e conservazione sino alla successiva ricollocazione, la rimozione delle opere in ferro, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

**APE.004** - Fornitura e collocazione di muratura in blocchi di calcarenite arenaria da taglio con faccia a vista, squadri e sagomati, modanate formata da (volute - cornici e cornicioni), di qualunque

spessore e dimensioni, da realizzarsi a qualsiasi altezza delle qualità e delle caratteristiche e di porosità identico all'esistente incluso l'onere per la realizzazione di modanature e tagli stereotomici, secondo i disegni esecutivi e/o le indicazioni fornite dalla D.L., mediante opere da scalpello, tornitura e fresatura, con giunti legati con malta di calce idraulica naturale NHL 3,5, compreso la fornitura e la collocazione del materiale a piè d'opera, il taglio e l'asportazione delle pietre degradate esistenti con il metodo cuci e scuci, la preparazione e pulitura del vano di alloggio, la stuccatura dei giunti ed eventuale velatura, compreso altresì l'onere per il perfetto raccordo con la muratura esistente, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

**APE.005** - Formazione della sede di incastro delle pavimentazioni in mattoni in cotto collocato a copertina del cornicione su pareti esistenti in muratura di qualsiasi genere e forma e dimensione ed a qualsiasi altezza effettuata mediante scasso delle murature, Regolazione del vano con malta reo plastica a base di calce idraulica ad elevata resistenza meccanica e successiva sigillatura con malta di calce idraulica inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

**APE.006** - Fornitura e collocazione di mattoni in cotto siciliano prodotto in stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., dello spessore di 2,7 cm, per realizzazione di copertina in opera con collanti o malta di cemento dosata a 250 Kg. e boiacca, compreso il livellamento del sottofondo la colatura del cemento colorato, compresi tagli, sfridi, stuccatura dei giunti, pulitura finale, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

**APE.007** - Fornitura e posa in opera di barre in fibre di carbonio unidirezionali, (tipo Ruredil X Bar e\o similare) per la realizzazione di imperniature di conci o pietrame di calcarenite arenaria, inseriti in appositi fori aventi diametro 20 mm, iniettati con adesivo idraulico monocomponente per l'ancoraggio della barra pultrusa in fibra di carbonio

(tipo Ruredil X Bar Inject e similare) secondo le seguenti fasi e metodologie: 1) perforazioni; 2) applicazione della barra di carbonio con resina epossidica, compreso le operazioni di pulitura del materiale fuoriuscente e il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L., inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

**APE.008** - Accuratissima dismissione di intonaci sia interni che esterni, di qualsiasi spessore cadenti o fatiscenti, a ricoprimento delle superfici parietali sia lisce che sagomate, rette, curve o inclinate, a qualsiasi altezza eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli attrezzi meccanici e comunque fino al vivo della muratura od a quello eventualmente indicato dalla D.L., da eseguirsi anche a tratti su volte e soffitti. L'onere è comprensivo della raccolta, della discesa e del carico dei materiali di risulta sul cassone di raccolta e del trasporto dello stesso e di quanto altro necessario per eseguire il lavoro perfettamente compiuto ed a regola d'arte.

**MMD.00.02** - Operaio Qualificato (2° Livello) - Maggio 2016 - Costo orario della manodopera edile relativa a operaio comune del settore edile, per l'eventuale realizzazione di interventi di piccola entità, imprevedibili, di miglioramento o di difficile quantificazione, ordinati dal D.L.. Costo comprensivo di retribuzione contrattuale, oneri di legge, oneri aggiuntivi e uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, desunto dalla Tabella Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali della Provincia di Trapani (valida dal Maggio 2016) edita da ANCE di Trapani.

**MMD.00.03** - Operaio Comune (1° Livello) - Maggio 2016 - Costo orario della manodopera edile relativa a operaio comune del settore edile, per l'eventuale realizzazione di interventi di piccola entità, imprevedibili, di miglioramento o di difficile quantificazione, ordinati dal D.L.. Costo comprensivo di retribuzione contrattuale, oneri di legge, oneri aggiuntivi e uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, desunto dalla Tabella Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali della Provincia di Trapani (valida dal Maggio 2016) edita da ANCE di Trapani.

Contestualmente dall'**APPALTATORE** vengono siglati, in segno di integrale accettazione, il Foglio Patti e Condizioni e l'Elenco Prezzi che sono parte integrante del presente contratto.

Dall'**APPALTATORE** vengono anche controfirmati la Relazione tecnica ed il Computo metrico.

*L'APPALTATORE si impegna ad inserire, a proprie spese, nel cartello esposto all'esterno del cantiere di lavoro, l'indicazione che trattasi di opere eseguite su un bene appartenente al Fondo Edifici di Culto - Ministero dell'Interno - e finanziate dal Fondo medesimo.*

L'**APPALTATORE** si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al **D. Lgs. 50/2016**.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

**a)** il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **8658997E5C**;

**b)** il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **G91G20000410001**.

**Art. 2)** - L'importo contrattuale complessivo

ammonta ad € 62.479,74 di cui € 48.605,28 per lavori, al netto del ribasso d'asta d'ufficio del 10,0000%, ed € 13.874,46 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Detto importo è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il Contratto è stipulato "a corpo e a misura" per come definito dall'articolo 3, comma 1 lettera d) e lettera e), del **D.Lgs. 50/2016**. Per i lavori a corpo l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

**Art. 3)- L'APPALTATORE** dichiara di accettare ed assumere incondizionatamente il presente appalto, alle condizioni del Foglio Patti e Condizioni con particolare riferimento a quanto riguarda la ritardata ultimazione dei lavori, la contabilità finale e collaudo e condizioni normative e retributive applicabili ai lavoratori.

Dichiara inoltre di riconoscere sufficientemente remunerativi i prezzi.

Non ricorrendo la preconditione di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a), del **D.Lgs.**

**50/2016**, non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

L'appalto è disciplinato dalle norme comprese nelle Leggi e Regolamenti in vigore nell'ambito della Regione Siciliana e procede alle condizioni specificate nel **D.Lgs. 50/2016** ad eccezioni delle parti con essa incompatibili.

**Art. 4)**- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, **l'APPALTATORE** si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro per gli operai e per i dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. **L'APPALTATORE** si obbliga, altresì, ad applicare le norme del Contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano **l'APPALTATORE** anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua



qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inadempienza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà all'**APPALTATORE** e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento di cui sopra. Il pagamento all'**APPALTATORE** delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'**APPALTATORE** non può né opporre eccezioni all'Ente Appaltante né può richiedere somme a titolo risarcimento danni.

**Art. 5)**- Il pagamento relativo ai lavori di cui trattasi sarà disposto dalla Soprintendenza nei modi e nei termini indicati all'articolo 13 del Foglio Patti e Condizioni.

**Art. 6)**- L'**APPALTATORE**, pena nullità del Contratto, assume gli obblighi inerenti la tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'**APPALTATORE** si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, quale stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Gli ordinativi di pagamento per i vari stati di avanzamento saranno emessi su uno dei seguenti conti corrente dedicati indicati dall'**APPALTATORE** intrattenuti presso: la XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX n. XX, XXXXX (XX), IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e , IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sui quali operano i seguenti soggetti:

- ◆ Danilo DONATO, nato a XXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- ◆ Pietro DONATO, nato ad XXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

e la XXXXXXX Agenzia di città n. X di XXXXXXX, IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sul quale operano i seguenti soggetti:

- ◆ Danilo DONATO, come sopra identificato;
- ◆ Pietro DONATO, come sopra identificato;

♦ Anna Maria CIACIO, nata ad XXXXXX (XX) il  
XX/XX/XXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei  
lavori dovranno riportare i seguenti codici - **COD.**  
**CUP. G91G20000410001 - COD. CIG 8658997E5C - CODICE**  
**FISCALE MINISTERO DELL'INTERNO 97051910582 - CODICE**  
**UNIVOCO DELL'UFFICIO LIQUIDATORE - 8WPFPC.**

Le comunicazioni relative ai pagamenti saranno  
inviata presso la sede legale dell' **APPALTATORE**.

L' **APPALTATORE** si impegna altresì a comunicare  
tempestivamente l'eventuale variazione del conto  
corrente dedicato.

**Art. 7) -** L'inizio dei lavori potrà avvenire  
solamente dopo la verifica della regolarità degli  
atti, l'approvazione del contratto nei casi  
previsti dalla legge, nonché l'impegno della spesa  
a carico del bilancio del Fondo Edifici di Culto.

**Art. 8) -** Il tempo utile per dare ultimate le  
precisate opere viene stabilito in 150  
(centocinquanta) giorni naturali e consecutivi  
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei  
lavori medesimi.

**Art. 9) -** L' **APPALTATORE** si impegna a garantire, per  
tutta la durata dei lavori, la tutela da furti o da

atti vandalici delle opere d'arte custodite nella Chiesa, curando l'attivazione, ove possibile ed a proprie spese, di impianti d'allarme collegati con le forze dell'ordine ovvero di servizi di guardiania.

**Il Signor Danilo DONATO nella qualità di Legale Rappresentante della Società DAMIGA S.R.L. per espressa accettazione delle clausole contenute nel presente articolo.**

---

**Art. 10)**- L'**APPALTATORE**, come sopra costituito si obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le istruzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, adottando altresì tutti i provvedimenti e tutte le cautele atte ad evitare ogni danno ed infortunio alle persone ed alle cose.

**Art. 11)**- È esclusa la competenza arbitrale. Le parti espressamente convengono che foro competente per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione del Contratto è quello di Trapani.

**Art.12)**- Ai sensi di quanto previsto nella Circolare dell'Assessorato Lavori Pubblici del 31

gennaio 2006 n. 593 relativa alle clausole di autotutela previste nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005, così come integrato della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008, si pattuisce quanto segue:

- A. **Il Signor Danilo DONATO** nella qualità si obbliga espressamente a comunicare, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, quale titolare dell'Ufficio di Direzione Lavori alla Stazione Appaltante e all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: lo stato avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti derivati, quali nolo e le forniture, nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- B. È fatto divieto all'**Appaltatore** di subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre Imprese, con avvertenza che in caso contrario tali subappalti non saranno autorizzati.
- C. **Il Signor Danilo DONATO**, nella qualità, nell'esecuzione dei lavori si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

**D. Il Signor Danilo DONATO**, nella qualità, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del Contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla realizzazione dei lavori;

**E. Il Signor Danilo DONATO**, si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere e altre fattispecie similari riconducibili all'attività svolta).

**Art. 13)** - In esito alle misure e agli adempimenti previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione Siciliana (PTPCT) vigente nel triennio 2021/2023 si dà atto che il **CONTRAENTE**, preventivamente alla stipula del presente Contratto d'appalto, ha reso

le seguenti dichiarazioni:

- ◆ Dichiarazione relativa al Patto di integrità negli affidamenti di cui al paragrafo 4.11 del PTPCT 2021/2023;
- ◆ Dichiarazione relativa al Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni di cui al paragrafo 4.14 del PTPCT 2021/2023;

**Art. 14)** - Le **Parti** concordemente danno atto che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sarà realizzato attraverso la trasmissione del presente Contratto al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, che ne curerà la pubblicazione on line nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

**Art. 15)** - Tutte le spese del presente Contratto e consequenziali, inerenti e conseguenti, di registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'**APPALTATORE** e per esso il **Signor Danilo DONATO**, nella qualità, dichiara di accettarle senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione così come disposto dalla Legge

27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 l'**APPALTATORE** dichiara di essere soggetto ad I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere dato lettura del presente Atto, che si attesta non essere in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me compilato con l'ausilio di strumenti informatici, che consta di numero 32 (trentadue) pagine, oltre gli allegati, alle **Parti** comparenti come sopra costituite e che da me richiesto lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ho presenziato all'apposizione delle firme digitali, oltreché apporre io stesso la mia.

Le **Parti** mi dispensano dal dare lettura degli allegati.

F.to Arch. Girolama FONTANA - Soprintendente

F.to Signor Danilo DONATO - N.Q.

F.to Dott. Pietro MARTINEZ - Ufficiale Rogante

L'ORIGINALE INFORMATICO CONTENENTE LE FIRME DIGITALI È  
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.  
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto che l'originale è  
detenuto e visionabile presso l'Ufficiale Rogante Dott. Pietro MARTINEZ -  
Tel. 0923-808268.  
Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle  
previsioni del D.Lgs. 33/2013.