

*Fondo Edifici di Culto*

**REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI**

**CONTRATTO D'APPALTO**

L'anno 2022 il giorno 16 (sedici) del mese di settembre a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

innanzi a me Dott. Pietro Martinez, Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale protocollo n. 10501 del 21 agosto 2020, senza assistenza di testimoni, per avervi i comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti di Legge ed il mio consenso, concordemente rinunciato, sono presenti:

da una parte,

□ l'Architetto Girolama FONTANA, domiciliata per la carica in questa Via Garibaldi, 95, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827, di seguito nel presente Atto denominata semplicemente **STAZIONE APPALTANTE**;

e dall'altra,

□ il Signor Rosario MARINO, nato a XXXXXX XXX XXXXX (XX), il XX XXXXXX XXXX ed ivi residente in Via XXXXXX, n. XXXX, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico della Società **MARINO ROSARIO S.R.L.**, corrente in Mazara del Vallo (TP), Via Emerico Amari, n.15, Partita I.V.A., Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Trapani 02621340815, REA TP - 184670, di seguito nel presente Atto denominato semplicemente **CONTRAENTE**.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il

presente Atto, al quale premettono che:

- Con nota del 28 febbraio 2022, avente protocollo n. 0001985, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto - Area III Conservazione e Restauro dei Beni del Patrimonio, ha chiesto alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani di volere procedere, ai sensi della normativa vigente, all'affidamento dei **"Lavori di somma Urgenza per la messa in sicurezza dei prospetti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità"** della chiesa di San Domenico in Castelvetrano (TP) - proprietà del F.E.C., per l'importo complessivo di euro **52.934,61** oltre I.V.A. ed oneri di legge;
- Con provvedimento prot. n. 1666 del 1 febbraio 2022 il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Bartolomeo FIGUCCIO, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del **D.Lgs. 50/2016**, ha validato il progetto esecutivo relativo ai **Lavori** di che trattasi per un importo complessivo di **€ 52.934,61** di cui **€ 35.795,02**

posti a base d'asta ed €. 17.139,59 per gli oneri per la sicurezza, non oggetto dell'offerta di ribasso.

**COD. CUP. G35F22000060001 – COD. CIG 9325251092;**

- A mente dall'articolo 40, comma 2, del **D.Lgs. 50/2016** dal 18 ottobre 2018 vige l'obbligo della gara telematica;
- Tale obbligo risulta validamente assolto con il ricorso alla piattaforma "SITAS e procurement" della Regione Siciliana, con la quale, nella sezione Appalti Telematici è stata possibile la selezione dell'operatore economico, nella sezione di consultazione Operatori Economici/Pubblicità bandi di gara, atti e documenti per la presentazione delle offerte e per tutte le notizie relative agli appalti della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.29 c.1 D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. Il portale assolve agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ("Decreto Trasparenza"), come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 proprio in materia di obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, e ss. mm. e ii;
- Con Determina a contrarre prot. n. 10028 del 18 luglio 2022, adottata ai sensi dell'articolo 32,

comma 2, del **D.Lgs. 50/2016**, e dell'articolo 29, comma 2, del D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012, si è stabilito che le procedure concorsuali finalizzate alla selezione dell'Operatore economico cui appaltare i **Lavori** in argomento sarebbero state svolte ricorrendo all'istituto dell'affidamento diretto secondo le disposizioni previste nella disciplina sostitutiva dell'art. 36 **D.Lgs. 50/2016**, per come introdotta dall'articolo 1 della legge n. 120 del 2020, sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, da effettuarsi in favore della Società **MARINO ROSARIO S.R.L.**, come sopra individuata, criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del **D.Lgs. 50/2016**, dovrà applicarsi quello del minor prezzo;

- Per l'affidamento dei **Lavori** in parola si è fatto, altresì, riferimento alle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del **D.Lgs. 50/2016**, **recanti** *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi*

di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

- Nella data del 26 luglio 2022 presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della L.R. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni, per l'appalto dei **Lavori** di che trattasi, è stata celebrata la procedura concorsuale, giusta verbale che si intende parte integrante del presente Contratto;
- A conclusione della procedura concorsuale il **CONTRAENTE**, come sopra identificato, è stato individuato quale Operatore economico aggiudicatario provvisorio con un ribasso d'ufficio del **10%**, giusta verbale di aggiudicazione provvisoria prot. n. 10362 del 26 luglio 2022, che si allega al presente Contratto costituendone parte integrante sub. "A"
- La sussistenza in capo al sunnominato

**APPALTATORE** dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e giuridica è stata verificata positivamente, come risulta dal provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 11248 del 25 agosto 2022, che si allega al presente Contratto costituendone parte integrante sub. "B",

- In data 26 agosto 2022, giusta Determina prot. n. 11286, efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del **D.Lgs. 50/2016**, che si allega al presente Contratto costituendone parte integrante sub. "C", i **Lavori** in argomento, ex articolo 32, comma 5, del **D.Lgs. 50/2016**, sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato **CONTRAENTE**, che ha accettato un ribasso d'ufficio del **10%** e quindi per un importo contrattuale complessivo di **€ 49.355,11 oltre I.V.A.**, di cui **€ 32.215,52** per lavori, al netto del ribasso d'asta, ed **€ 17.139,59** per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- **Il CONTRAENTE**, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del **D.Lgs. 50/2016**, ha prestato la cauzione definitiva mediante fideiussione assicurativa

del 31 agosto 2022 n.B2022.1177750 rilasciata da ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV, Agenzia di ROMA;

- **II CONTRAENTE**, a garanzia dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e comunque di quelli espressamente previsti dall'articolo 103, comma 7, del **D.Lgs. 50/2016**, ha prestato la polizza assicurativa CAR del 31 agosto 2022 n. C.2022.1177775 rilasciata da GREAT AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE D.A.C., emessa a DUBLINO, e la polizza assicurativa RCT del 30 gennaio 2022 con scadenza al 30 gennaio 2023, con frazionamento del premio annuale n. 176638658 rilasciata da UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, emessa a MAZARA DEL VALLO.
- **II CONTRAENTE**, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, ha presentato il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Relativamente al DURC dell'Operatore economico si segnala quanto segue:
- Il DURC INAIL\_33461400 del 15 giugno 2022 relativo alla **Società MARINO ROSARIO S.R.L.**,



- elencato nel provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 11248 del 25 agosto 2022, allegato al presente Atto costituendone parte integrante sub. "B", ed utilizzato per gli istituti di verifica autodichiarazione, aggiudicazione appalto e per stipula contratto, per come previsto dall'articolo 31 comma 4, della Legge 98/2013, in ottemperanza al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, entrato in vigore dall'1 luglio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del D.L. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 maggio 2014 n. 78;
- A seguito di accesso alla White list della Prefettura di Trapani, effettuato in data 14 settembre 2022, si è accertato che la **Società** è utilmente iscritta presso la Prefettura di Trapani, fino al 11 febbraio 2023, negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della Legge 190/2012.
  - Dato atto che con nota prot. n. 11453 del 31 agosto 2022, il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto di procedere alla

stipula del presente Contratto d'appalto.

Tutto ciò premesso e ritenuto, da formare parte integrante del presente Atto, tra i comparenti come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1)-** La **STAZIONE APPALTANTE** concede al **CONTRAENTE**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei **"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei prospetti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità"** della chiesa di San Domenico in **Castelvetrano (TP) - proprietà del F.E.C.**

Nello specifico detti lavori riguardano:

**26.01.01.001** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019)  
- Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assi-

curato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m<sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

**26.01.02** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e

magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. - per ogni m<sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

**26.01.03** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m<sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base

**26.01.29** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

**26.01.13** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

**26.01.15** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m<sup>2</sup> di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

**26.03.04** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di

garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

**26.02.06** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

**26.02.08** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm<sup>2</sup>, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo neces-

sario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

**26.03.02.001** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019)  
- Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00

**26.06.01** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativa-

mente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

**26.06.02** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

**26.06.04** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del disposi-



tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

**26.06.07** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

**26.06.10.001-** (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio con tensione massima di utilizzo 1000 V

**26.01.46** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.

**26.01.53** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza d'ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.

**26.01.56** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in acciaio zincato, apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23 kN.

**26.07.07** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso

dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.

**21.01.16** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

**21.01.25** - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

**ANP.00.08** Compenso per conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, 0046 demolizioni e costruzioni, non

riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto.

**ANP.00.04** - Pulitura mediante sistema aereo abrasivo degli elementi in pietra naturale ed artificiale. Pulitura mediante minisabbatura di precisione per la rimozione di depositi spessi coerenti ed aderenti alla superficie quali croste nere o strati carbonati, ricorrendo a polveri abrasive sospese in un getto d'aria compressa diretto sulla superficie per mezzo di una lancia metallica. La sabbia da utilizzarsi - minerale e naturale - sarà quella tipo "Garnet" contenente il 98 % di Almandite. La pressione del getto non deve superare i 2 bar e l'ugello (di dimensione compresa tra 0,2 e 1,8 mm) viene orientato manualmente, sulle sole aree interessate, con erogazione del flusso sempre costante. È previsto l'eventuale impiego di ugello nebulizzatore d'acqua per l'abbattimento delle polveri. Comprese le protezioni provvisorie per evitare il diffondersi di polveri e acqua nebulizzata.

**ANP.00.00** - Restauro di paramento murario a faccia vista da eseguirsi con la fornitura e collocazione

di conci in muratura di pietra arenaria da taglio con faccia a vista simili a quelli esistenti, squadri e sagomati, di qualunque spessore e dimensioni, da realizzarsi a qualsiasi altezza delle qualità e delle caratteristiche e di porosità identico all'esistente, incluso l'onere per la realizzazione di modanature e tagli stereotomici, secondo i disegni esecutivi e/o le indicazioni fornite dalla D.L., mediante opere da scalpello, tornitura e fresatura, con giunti legati con malta di calce idraulica naturale NHL 3,5 compreso la fornitura e la collocazione del materiale a piè d'opera, il taglio e l'asportazione delle pietre degradate esistenti con il metodo cucì e scucì, la preparazione e pulitura del vano di alloggiamento, la stuccatura dei giunti ed eventuale velatura, compreso altresì l'onere per il perfetto raccordo con la muratura esistente, inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

**ANP.00.01** - Stilatura dei giunti della faccia vista di muratura con idonea malta con giunti legati con malta di calce idraulica naturale NHL 3,5 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di

quella originale, da realizzarsi a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la pulizia da eseguirsi con stracci e spazzola di saggina nel caso la stilatura sia appena accennata (senza ausili); la stilatura da eseguirsi con idonei strumenti metallici atti a generare nelle scanalature disegni geometrici, secondo le indicazioni della D.L (con ausili). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

**ANP.00.02** - Fornitura e posa in opera di barre in fibre di carbonio unidirezionali, (tipo Ruredil X Bar e\o similare) del diametro di mm 10 per la realizzazione di imperniature di conci o pietrame di calcarenite arenaria distaccati o in fase di distacco, inseriti in appositi fori aventi diametro 20 mm, iniettati con adesivo idraulico monocomponente per l'ancoraggio della barra pultrusa in fibra di carbonio (tipo Ruredil X Bar Inject e similare) secondo le seguenti fasi e metodologie: 1) perforazioni; 2) applicazione della barra di carbonio con resina epossidica; compreso le operazioni di pulitura del materiale fuoriuscente e il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L., inclusa la documentazione fotografica ed ogni altro onere

occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

**ANP.00.03** - Revisione e restauro di paramento murario in pietra locale ad in (opus incertum) comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, delle lesioni con malta idraulica NHLT (con certificazione UNI-EN 459-1) ed inerti selezionati e terre naturali proveniente dalla frantumazione e macinatura di materiale lapideo dello stesso tipo e qualità da quelle da integrare per il raggiungimento della cromia e della granulometria desiderate, spazzolatura finale e predisposizione dei trattamenti di patinatura e protezione: con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti.

**ANP.00.05** - Realizzazione di impermeabilizzazione con malta cementizia bicomponente elastica a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa (tipo Mapelastic della MAPEI S.p.A.). L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto asportando tutte le parti incon-

sistenti, fino ad ottenere un sottofondo solido avendo cura di eliminare i residui polverosi che impediscono una corretta adesione del prodotto. Il prodotto dovrà essere applicato, su sottofondo pulito e asciutto, a spatola metallica liscia in uno spessore finale non inferiore a 3 mm e successivamente rifinito con la stessa spatola. Si dovrà prevedere l'applicazione del prodotto in due mani interponendo tra il primo ed il secondo strato, come armatura di rinforzo, una rete in fibra di vetro alcali resistente (in conformità alla guida ETAG 004) a maglia 4,5 mm x 4 mm e con grammatura di 150 g/m<sup>2</sup> (tipo Mapenet 150 della MAPEI S.p.A.). Teli adiacenti di rete in fibra di vetro dovranno essere sormontati lungo i bordi per una larghezza di almeno 5 cm. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

**ANP.00.06** - Pulizia delle grondaie esistenti da foglie o detriti di diversa tipologia, a qualsiasi altezza eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli attrezzi meccanici compreso: opere provvisorie per installazione materiali e lavorazione in sicurezza. L'onere è comprensivo della raccolta, della discesa e del carico dei materiali di risulta sul



cassone di raccolta e del trasporto dello stesso e di quanto altro necessario per eseguire il lavoro perfettamente compiuto ed a regola d'arte.

**ANP.00.07** - Fornitura e posa in opera di serramenti in legno Niagon o Okume per finestre e porte-finestre a vetri ad una o più ante, previa campionatura da sottoporre alla D.L., costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in

G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico, inclusi vetri secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, stratificato 33.1 (6/7), compresi distanziatori, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

**ANP.04.01 - RESTAURO BALAUSTRAS** **Movimentazione e**  
**Trasporto** - Rimozione dalla collocazione

originaria, inclusi gli eventuali oneri relativi alla eliminazione di elementi di vincolo, o di parti che impediscano la rimozione del manufatto. Imballaggio del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla fornitura dei materiali da utilizzarsi. Movimentazione e trasporto del manufatto, inclusi gli oneri assicurativi e di nolo del mezzo di trasporto. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**ANP.04.02 - RESTAURO BALAUSTRAS** **Operazioni Preliminari - Pulitura preliminare** - Rimozione di depositi superficiali incoerenti quali: Particolato atmosferico mediante spolveratura a secco con pennello di setola morbida ed aspirazione controllata con piccolo aspiratore portatile da eseguirsi su tutta la superficie dell'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**ANP.04.03 - RESTAURO BALAUSTRAS** - **Operazioni di disinfezione e disinfezione** - Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi ed eterotrofo mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica. Compreso ogni altro onere e magi-

stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**ANP.04.04 - RESTAURO BALAUSTRAS - Operazioni di consolidamento** - Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi di prodotto consolidante. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**ANP.04.05 - RESTAURO BALAUSTRAS - Operazioni di pulitura chimica e chimico fisica** - Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, mediante soluzioni di sali inorganici o carbonato d'ammonio, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati con spugne, tamponi, spazzole, bisturi, specilli. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**ANP.04.06 - RESTAURO BALAUSTRAS - Operazioni di stuccatura, integrazione e presentazione estetica** - Reintegrazione delle lacune - Reintegrazione con malta nei casi di perdita di parti o mancanze incluso gli oneri relativi ai saggi per la composi-

zione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui delle superfici circostanti al fine di restituire unità di lettura all'opera.- Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**ANP.04.07 - RESTAURO BALAUSTRAS - Operazioni di stuccatura, integrazione e presentazione estetica -**

Ricollocazione della balaustra, inclusi gli oneri relativi all'applicazione di elementi di vincolo. - Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**ANP.04.08 RESTAURO BALAUSTRAS - Operazioni di protezione superficiale -**

Applicazione di protettivo superficiale a pennello, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**ANP.02.01- PORTALE Operazioni preliminare - Pulitura preliminare -**

Rimozione di depositi superficiali incoerenti quali: particolato atmosferico (terriccio, polvere, etc) a secco con pennellessa a setola morbida ed aspirazione controllata con piccolo aspiratore portatile da eseguirsi su tutta la superficie dell'opera. Compreso ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**ANP.02.02 - PORTALE Operazioni di disinfestazione e**

**disinfezione** - Disinfestazione da colonie di microrganismi autotrofi ed eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica. Compreso ogni altro onere o magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**ANP.02.03 - PORTALE Operazioni di consolidamento -**

Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi di prodotto consolidante. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**ANP.02.04 - PORTALE Operazioni di pulitura chimica**

**e chimico fisica** - Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, mediante soluzioni di sali inorganici o carbonato d'ammonio, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati con spugne, tamponi, spazzole, bisturi, specilli. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**ANP.02.05 - ORTALE Operazioni di stuccatura, integrazione e presentazione estetica** - Reintegrazioni delle lacune - reintegrazione con malta nei casi di perdita di parti o mancanze incluso gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui delle superfici circostanti al fine di restituire unità di lettura all'opera. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**ANP.02.06 - PORTALE - Operazioni di protezione superficiale** - Applicazione di protettivo superficiale a pennello, inclusi gli oneri relativi alla rimozione agli eventuali eccessi del prodotto. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**ANPE.03.00 - SMONTAGGIO E RICOLLOCAZIONE** - Smontaggio e ricollocazione della campana con relativo ceppo in acciaio costituito da profili aperti laminati a caldo tipo HE. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata

del materiale di risulta in eccedenza, la fornitura e la collocazione del ceppo di sostegno della campana in acciaio S235J o S275J costituito da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, oltre mm 160, simile a quello esistente. Compreso opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

**AMDO.002** - Operaio Qualificato (2° Livello) - Prestazioni d'opera per la realizzazione di lavori non facilmente quantificabili prima dell'effettivo smontaggio di sovrastrutture esistenti dentro e fuori la chiesa, formalmente disposte all'occorrenza dal direttore dei lavori e da questi liquidabili con liste settimanali opportunamente documentate e direttamente verificate sia per quanto attiene ai tipi ed ai luoghi delle lavorazioni, sia per quanto attiene alle generalità ed alla effettiva presenza dell'operaio nei siti. Sono compresi nel prezzo gli oneri per fornire l'operaio dei prescritti dispositivi individuali di protezione, dei presidi di sicurezza eventualmente necessari per il completamento delle opere, delle attrezzature, degli strumenti e degli abbigliamenti di uso corrente, dei materiali minuti e di quanto altro ordinariamente necessario per portare a compimento le disposte lavorazio-



ni secondo la regola d'arte. Modalità di misurazione: per ogni ora d'opera prestata.

**AMDO.003** - Operaio Comune (1° Livello) - Prestazioni d'opera per la realizzazione di lavori non facilmente quantificabili prima dell'effettivo smontaggio di sovrastrutture esistenti dentro e fuori la chiesa, formalmente disposte all'occorrenza dal direttore dei lavori e da questi liquidabili con liste settimanali opportunamente documentate e direttamente verificate sia per quanto attiene ai tipi ed ai luoghi delle lavorazioni, sia per quanto attiene alle generalità ed alla effettiva presenza dell'operaio nei siti. Sono compresi nel prezzo gli oneri per fornire l'operaio dei prescritti dispositivi individuali di protezione, dei presidi di sicurezza eventualmente necessari per il completamento delle opere, delle attrezzature, degli strumenti e degli abbigliamenti di uso corrente, dei materiali minuti e di quanto altro ordinariamente necessario per portare a compimento le disposte lavorazioni secondo la regola d'arte. Modalità di misurazione: per ogni ora d'opera prestata.

Contestualmente dal **CONTRAENTE** vengono siglati, in segno di integrale accettazione, il Foglio Patti e Condizioni e l'Elenco Prezzi che sono parte

integrante del presente contratto.

Dal **CONTRAENTE** vengono anche controfirmati la Relazione tecnica ed il Computo metrico.

*IL **CONTRAENTE** si impegna ad inserire, a proprie spese, nel cartello esposto all'esterno del cantiere di lavoro, l'indicazione che trattasi di opere eseguite su un bene appartenente al Fondo Edifici di Culto - Ministero dell'Interno - e finanziate dal Fondo medesimo.*

*IL **CONTRAENTE** si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al **D.Lgs. 50/2016**.*

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

**a)** il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **9325251092**;

**b)** il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **G35F22000060001**.

**Art. 2)** - L'importo contrattuale complessivo ammonta ad **€ 49.355,11** di cui **€ 32.215,52** per lavori, al netto del ribasso d'ufficio del 10%, ed **€ 17.139,59** per gli oneri per la sicurezza, non

soggetti a ribasso d'asta.

Detto importo è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il Contratto è stipulato "a misura" per come definito dall'articolo 3, comma 1 lettera eeeee), del **D.Lgs. 50/2016**. Per i lavori l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Sono fatte salve le previsioni di cui al successivo art.3.

**Art. 3)- IL CONTRAENTE** dichiara di accettare ed assumere incondizionatamente il presente appalto, alle condizioni del Foglio Patti e Condizioni con particolare riferimento a quanto riguarda la ritardata ultimazione dei lavori, la contabilità finale e collaudo e condizioni normative e retributive applicabili ai lavoratori.

Nel presente appalto per lo stato di avanzamento finale dei lavori, sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori, troveranno applicazione le previsioni di cui all'articolo 26 "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*" del D.L. 17 maggio 2022, n.50, recante "*Misure*

*urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.*

L'appalto è disciplinato dalle norme comprese nelle Leggi e Regolamenti in vigore nell'ambito della Regione Siciliana e procede alle condizioni specificate nel **D.Lgs. 50/2016** ad eccezioni delle parti con essa incompatibili.

**Art. 4)**- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, **IL CONTRAENTE** si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro per gli operai e per i dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. **IL CONTRAENTE** si obbliga, altresì, ad applicare le norme del Contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano **IL CONTRAENTE** anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e

artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inadempienza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà al **CONTRAENTE** e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento di cui sopra. Il pagamento al **CONTRAENTE** delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il **CONTRAENTE** non può né opporre eccezioni all'Ente Appaltante né può richiedere somme a titolo risarcimento danni.

**Art. 5)-** Il pagamento relativo ai lavori di cui trattasi sarà disposto dalla Soprintendenza nei modi e nei termini indicati all'articolo 13 del Foglio Patti e Condizioni.

**Art. 6)**- Il **CONTRAENTE**, pena nullità del Contratto, assume gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

**Il CONTRAENTE** si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, quale stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Gli ordinativi di pagamento saranno emessi sul seguente conto corrente dedicato indicato dal **CONTRAENTE** intrattenuto presso: la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G. TONIOLO, Agenzia di Mazara del Vallo (TP), IBAN IT17E0895281880000000154818 sul quale opera il seguente soggetto:

♦ Rosario MARINO, nato a XXXXXX XXX XXXXX (XX)  
il XX/XX/XXXX, codice fiscale  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei lavori dovranno riportare i seguenti codici - **COD. CUP. G35F22000060001 - COD. CIG 9325251092 - CODICE FISCALE MINISTERO DELL'INTERNO 97051910582 - CODICE UNIVOCO DELL'UFFICIO LIQUIDATORE: 8WPFPC.**

Le comunicazioni relative ai pagamenti saranno

inviare presso la sede legale del **CONTRAENTE**.

Il **CONTRAENTE** si impegna altresì a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione del conto corrente dedicato.

**Art. 7)** - L'inizio dei lavori potrà avvenire solamente dopo la verifica della regolarità degli atti, l'approvazione del contratto nei casi previsti dalla legge, nonché l'impegno della spesa a carico del bilancio del Fondo Edifici di Culto.

**Art. 8)** - Il tempo utile per dare ultimate le precisate opere viene stabilito in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.

**Art. 9)**- Il **CONTRAENTE** si impegna a garantire, per tutta la durata dei lavori, la tutela da furti o da atti vandalici delle opere d'arte custodite nella Chiesa, curando l'attivazione, ove possibile ed a proprie spese, di impianti d'allarme collegati con le forze dell'ordine ovvero di servizi di guardiania.

**Il Signor Rosario MARINO nella qualità di Legale Rappresentante della Società MARINO ROSARIO S.R.L. per espressa accettazione delle clausole contenute nel presente articolo.**

---

**Art. 10)**- Il **CONTRAENTE**, come sopra costituito si obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le istruzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, adottando altresì tutti i provvedimenti e tutte le cautele atte ad evitare ogni danno ed infortunio alle persone ed alle cose.

**Art. 11)**- È esclusa la competenza arbitrale. Le parti espressamente convengono che foro competente per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione del Contratto è quello di Trapani.

**Art.12)**- Ai sensi di quanto previsto nella Circolare dell'Assessorato Lavori Pubblici del 31 gennaio 2006 n. 593 relativa alle clausole di autotutela previste nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005, così come integrato della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008, si pattuisce quanto segue:

- A. **Il Signor Rosario MARINO** nella qualità si obbliga espressamente a comunicare, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, quale



titolare dell'Ufficio di Direzione Lavori alla Stazione Appaltante e all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: lo stato avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti derivati, quali nolo e le forniture, nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

- B. Il Signor Rosario MARINO**, nella qualità, nell'esecuzione dei lavori si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- C. Il Signor Rosario MARINO**, nella qualità, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del Contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla realizzazione dei lavori;
- D. Il Signor Rosario MARINO**, si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere e altre fattispecie similari riconducibili all'attività svolta).

**Art. 13)** - In esito alle misure e agli adempimenti previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione Siciliana (PTPCT) vigente nel triennio 2022/2024 si dà atto che il **CONTRAENTE**, preventivamente alla stipula del presente Contratto d'appalto, ha reso le seguenti dichiarazioni:

- ◆ Dichiarazione relativa al Patto di integrità negli affidamenti di cui al paragrafo 4.11 del PTPCT 2022/2024;
- ◆ Dichiarazione relativa al Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni di cui al paragrafo 4.14 del PTPCT 2022/2024;

**Art. 14)** - Le **Parti** concordemente danno atto che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sarà realizzato attraverso la trasmissione del presente Contratto al responsabile del

procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, che ne curerà la pubblicazione on line nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

**Art. 15)** - Tutte le spese del presente Contratto e consequenziali, inerenti e conseguenti, di registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del **CONTRAENTE** e per esso il **Signor Rosario MARINO** nella qualità, dichiara di accettarle senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione così come disposto dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 il **CONTRAENTE** dichiara di essere soggetto ad I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere dato lettura del presente Atto, che si attesta non essere in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me compilato con l'ausilio di strumenti informatici, che consta di numero 44 (quarantaquattro) pagine, oltre gli allegati, alle **Parti** comparenti come sopra costituite e che da me richiesto lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ho presenziato all'apposizione delle firme

digitali, oltreché apporre io stesso la mia.

Le **Parti** mi dispensano dal dare lettura degli allegati.

F.to Arch. Girolama FONTANA - Soprintendente

F.to Signor Rosario MARINO - N.Q.

F.to Dott. Pietro MARTINEZ - Ufficiale Rogante

L'ORIGINALE CONTENENTE LE FIRME DIGITALI È CONSERVATO AGLI  
ATTI DELL'UFFICIO.  
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto che l'originale  
cartaceo è detenuto e visionabile presso l'Ufficila Rogante Dott. Pietro  
MARTINEZ - Tel. 0923-808268.  
Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle  
previsioni del D.Lgs. 33/2013.