

**Regione Siciliana**

**Assessorato Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana**

**Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**

*Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa "Vincenzo Tusa"  
e delle aree archeologiche di Castelvetro, Campobello di Mazara  
e dei Comuni limitrofi*



## **ELENCO PREZZI**

**OGGETTO**

Un teatro per Selinunte

**COMMITTENTE**

**IL PROGETTISTA**

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
<b>Voci Finite senza Analisi</b>				
1AN.01		Fornitura e collocazione pedana modulare, con piano di calpestio in legno di betulla con un minimo di 19 strati ignifugoc11 e antisdruciiolo ambo i lati, con la struttura di sostegno realizzata in alluminio da singole barre aventi lunghezza mt1, che vengono inserite ad incastro nel " piede"portante stessa ( tubolare diam. 48 con vite filettata per consentire la regolazionemillimetrica dell'altezza.		
		EURO CENTOTREDICI	€/metro quadrato	113,00
2AN.02		Fornitura e collocazione di struttura in ferro zincato,comprese le saldature, tagli, molature, bulloni da realizzarsi secondo i disegni allegati, per la realizzazione della struttura di sostegno del palco, di parapetti laterali, sempre in ferro zincato e verniciato a colori a scelta della D.L. con i colori a scelta della D.L Il Palco modulare con struttura in metallo tubolare zincato a caldo, ha una portata di kg.600/mq. certificata da verifica statica secondo le normative vigenti. Il modulo base è di mt.2,00x2,00. I piedi di appoggio, dovranno essere costituiti da basette regolabili a vite,devono compensare dislivelli fino a cm.40 e consentire un'altezza standard del Palco di min.cm.100 e max cm.140.		
		EURO CENTOCINQUANTADUE	€/metro quadrato	152,00
37.3.2		Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto, l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza.Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. che ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - In acciaio S235J o S275J al kg € 3,15 3%		
		EURO TRE/15	€/chilogrammo	3,15
47.3.3		Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale, fino a mm 100, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto, l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza.Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - In acciaio S235J o S275J		
		EURO QUATTRO/16	€/chilogrammo	4,16
5AN.03		Fornitura e collocazione di ferro angolare striato dalla spesspre di mm. 2,5 nei colori a scela della d.l., compreso teagli, saldature, sfidi, fori, bulloni, rivetti piegature e quant'altro occorre dare dare il ferro angolare collocato a protezione del bordo pedane del teatro.		
		EURO CINQUE/15	€/chilogrammo	5,15
6AN.04		Operaio comune		
		EURO VENTITOTTO/50	€/ora	28,50
7AN.05		Fornitura di sedia con base in metallo verniciato alluminio satinato, cromato o laccato nero. Scocca in policarbonato con colore pieno nella variante bianco, giallo oca e nero e colore trasparente nella variante arancio, rosso, fumè e trasparente. La scocca, resistente ai raggi UV, è caratterizzata da una		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		rastrematura verso l'alto, da un reticolo di nervature a rilievo che sembra far scorrere la materia lungo le superfici. Dimensioni: H 90 cm L 50 cm P 58 H sedile 46 cm Kg 8,4 - m3 0,19 - 2 x box/2 boxes		
			EURO TRENTADUE	€/cadauno 32,00
8AN.06		Materiale da giustificare a fattura	EURO NOVEMILA	€/cadauno 9.000,00
9AN.07		Archeologi esperti nell'archeologia selinuntina per assistenza tecnica archeologica durante i lavori	EURO DUECENTO	€/gg 200,00
10AN.08		Rilievi topografici e archeologici e misurazioni, dello scavo archeologico, dei percorsi, degli edifici e dei monumenti, secondo le istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori, restituzione grafica dei rilievi quotati e delle misurazioni, documentazione fotografica delle zone e dei punti battuti.	EURO OTTOMILA	€/a corpo 8.000,00
11AN.09		Nolo di bobcat da q.le 533, compreso autista, carburante e quant'altro occorre per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte.	EURO CENTOVENTI	€/ora 120,00
12AN.10		Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti	EURO NOVE/23	€/metro 9,23
13AN.11		Formazione di pozzetto in pvc a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, , escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, compresa la fornitura del chiusino, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.per pozzetti 30*30	EURO QUARANTASEI/50	€/cadauno 46,50
14AN.12		Fornitura e collocazione di pannelli in legno di compensato ignifugo, a incollaggio melanninico, marchiato CE, realizzato con sfogliato di Okoumè, compreso il montaggio, viti e quant'altro occorre per dare i pannelli nei colori a scelta della D.L.	EURO VENTISETTE	€/metro quadrato 27,00
156.4.2.2		Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	EURO TRE/85	€/chilogrammo 3,85
1618.8.2.5		Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 110 mm	EURO CINQUE/74	€/metro 5,74
17AN.13		Fornitura e collocazione di barra a led di colore bianco caldo, con apertura del fascio luminoso a 120°, con min 50 led a metro, con tensione operativa a 12 V, compreso attacco oa connettore compatibile con l'attacco del controller.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Compreso l'allaccio al quadro elettrico, morsetteria , giunzioni e quant'altro occorre per dare l'opera funzionante.		
		EURO QUARANTASEI	€/metro	46,00
18AN.14		Fornitura e collocazione di ""pannello con la scitta selinus""", da realizzarsi secondogli esecutivi forniti dalla D.L., in materiale composito formato da 2/3 di idrossido di alluminio (triidrato) e 1/3 di resina acrilica (polimetilmetacrilato) con aggiunta di pigmenti, compresa la struttura di ancoraggio da realizzarsi in acciaio inox, bulloni, staffe. e quant'altro occorre per dare l'opere finita a perfetta regola d'arte.		
		EURO OTTOMILA	€/a corpo	8.000,00
19AN.15		Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto non tessuto con funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche anche in terreni saturi e con scarse capacità geotecniche, idoneo per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. Il geotessile è costituito da fibre in poliestere nella direzione della trama e dell'ordito. Il geotessile avendo funzione di rinforzo Le caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla D.L. con le relative certificazioni, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura CE. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - per ogni m2 di superficie coperta dal geotessile		
		EURO UNDICI	€/metro quadrato	11,00

li

IL PROGETTISTA