



REGIONE SICILIANA


ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
UNITA' OPERATIVA VI - BENI ARCHITATTONICI ED URBANISTICI

PO FESR 2007-2013
ASSE III "Programmazione titolarità regionale"
LINEA DI INTERVENTO 3.1.1.1

Progetto di sistemazione e valorizzazione del sito Madonna dell'Alto
in Mazara del Vallo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV 02



PROSPETTO PRINCIPALE

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
UNITA' OPERATIVA VI - BENI ARCHITATTONICI ED URBANISTICI

Elaborato allegato al provvedimento emesso da questa Soprintendenza
con nota n. 4874⁷⁴ del 28.11.2011



IL DIRIGENTE DELL'U.O. VI
Arch. Gaspare Bianco

Il RUP

Arch. Gaspare Bianco

Il Soprintendente
Dott. Sebastiano Tusa



Il Progettista

Arch. Gaspare Bianco



Comune di MAZARA DEL VALLO

Provincia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

COMMITTENTE



[Handwritten signature]

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							
		lavori nei prospetti							
		consolidamento, integrazione e intonaci							
1	25	A.P.04 Protezione superficiale, a qualsiasi altezza, di materiali calcareniti ecc, che ne rallenti il processo di deterioramento, eseguita con prodotti idrorepellenti, trasparenti, reversibili, che abbiano b							
		portico soffitto (2*5.95*3.50)/3*4	55,533	5,900		3,500	55,533 20,650		
		SOMMANO m ² =					76,183	36,00	2.742,59
2	26	A.P.05 Listiatura di conci di tufo a faccia vista con malta composta da calce idraulica naturale ed inerti a terre colorate, previa campionatura, leggera allargatura e bagnatura delle giunture, dato in opera							
		prospetti portico soffitto (2*5.95*3.50)/3*2	27,767	5,900		1,500	27,767 8,850		
			2,000	5,900		1,500	17,700		
				5,500		2,000	11,000		
		SOMMANO m ² =					65,317	31,78	2.075,77
3	23	A.P.02 Integrazione di pietra arenaria da intaglio proveniente dalle migliori cave, con risagomatura con malta idonea o con tasselli di pietra di materiale uguale a quello esistente per caratteristiche e col							
		portico nei prospetti se ne prevedono 10,00	2,000	1,000		2,000	4,000		
		SOMMANO m ² =	10,000				10,000		
							14,000	174,00	2.436,00
4	27	A.P.06 Pulitura di elementi in tufo a faccia vista ad alto e basso rilievo mediante microsabbatrice con ugelli da 3 mm di diametro, eseguita con ossido di alluminio, il tutto eseguito a regola d'arte e secco							
		se ne prevede mq. 50	50,000				50,000		
		SOMMANO m ² =					50,000	48,00	2.400,00
5	47	A.P.27 Rinforzo strutturale mediante applicazioni di fasce di tessuto di armatura unidirezionale in fibre di vetro da 320 gr/mq., impregnato con resine epossidiche, da collocare secondo gli allegati di progetto							
		estradosso volta porticato	4,000	2,000	8,000		64,000		
		SOMMANO m ² =					64,000	63,70	4.076,80
6	22	A.P.01 Fornitura ed accurata applicazione di idrofugo dato in due mani a spruzzo o a pennello sulle superficie da impermeabilizzare, comunque esse siano, fino al netto rifiuto del prodotto e previa accurata							
		prospetto frontale altezza media (8.20+7.55):2= mt. 7.87 a detrarre arco mq.-15.80	-15,800	7,400		7,870	58,238 -15,800		
		portico soffitto (2*5.95*3.50)/3*4	55,533	5,900		3,500	55,533 20,650		
		pilastri campanile	4,000	0,600		3,800	9,120		
			4,000	0,700		3,800	10,640		
		SOMMANO m ² =					138,381	12,50	1.729,76
7	48	A.P.28 Disinfestazione da piante ruderali tramite fornitura ed applicazione a spruzzo o a pennello di diserbanti chimici del tipo "VELPAR 90" dati sulla muratura fino al netto del prodotto.							
		prospetti se ne prevedono mq. 20	20,000				20,000		
		A RIPORTARE					20,000		15.460,92

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					20,000		15.460,92
		SOMMANO m ² =					20,000	12,63	252,60
8	57	7.2.4 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i prospetti chiesa prospetto frontale porticato		6,600	1,100	8,000	58,080		
		nelle grondaie	10,000	5,000	5,500	4,000	110,000		
		sistemazione campanile		3,600	1,100	10,000	396,000		
		SOMMANO m ³ =		6,000	1,100	12,000	79,200	8,68	5.583,67
							643,280		
9	58	7.2.5 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto) realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare vedi quantità di cui all'art. 7.2.1 si prevedono mesi 6 mc643,28*3	1929,84				1,929,840		
		SOMMANO m ³ =					1,929,840	0,57	1.100,01
10	59	7.2.6 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base vedi quantità di cui all'art. 7.2.4 mc.643,28	643,280				643,280		
		SOMMANO m ³ =					643,280	3,19	2.052,06
11	60	21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul c prospetti parte sopra porta d'ingresso (1.50-1.50*3.14):2 parte sopra archi	-1,605	5,500		1,500	-1,605		
		rappezzati mq. 30	30,000	5,900		1,500	8,250		
		SOMMANO m ² =					30,000	9,54	434,02
							45,495		
12	61	21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto finestre prospetto lato sinistra 3*0.60*0.60*3.14	3,391				3,391		
		SOMMANO m ² =					3,391	13,10	44,42
13	62	21.9.2.2 Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria 2) prospetti parapetto interno terrazzo		13,300		0,600	7,980		
				8,700		0,600	5,220		
				6,950		0,600	4,170		
				7,000		0,600	4,200		
		(3.95+1.22+4.35+4.50+1.60)	15,620			0,600	9,372		
		(6.00+6.85+6.00)	18,850			0,600	11,310		
		altezza media		6,950		0,800	5,560		
		per rappezzati mq. 30	30,000				30,000		
		SOMMANO m ² =					77,812	57,40	4.466,41
14	93	21.9.1 Rincoccatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie A RIPORTARE					20,000		29.394,11

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							65.520,82
		lavori interno sacrestia							
29	65	21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/ piano intermedio		5,250 2,770	3,670 3,500		19,267 9,695		
		cucinino	2,000	0,800	0,800		1,280		
				2,400	1,500		3,600		
		wc		0,600	0,600		0,360		
				2,600	1,600		4,160		
			2,000	2,600		2,000	10,400		
			2,000	1,600		2,000	6,400		
		SOMMANO m ² =					55,162	9,81	541,14
30	60	21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul c piano primo							
		wc	2,000	2,600		2,500	13,000		
			2,000		1,600	2,500	8,000		
		cucinino		2,400		1,500	3,600		
				1,500		1,500	2,250		
		vano		6,350		2,500	15,875		
				2,700		2,500	6,750		
				3,650		2,500	9,125		
				5,250		2,500	13,125		
		SOMMANO m ² =					71,725	9,54	684,26
31	61	21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto							
		sacrestia finestre a piano intermedio			0,600	0,950	0,570		
					0,900	1,000	0,900		
		wc			0,600	0,900	0,540		
		vano scala			0,800	0,880	0,704		
					0,800	0,800	0,640		
		sacrestia			1,150	1,800	2,070		
		porta			0,750	2,100	1,575		
		porta wc			0,600	1,600	0,960		
		vano scala		0,950		2,150	2,042		
		SOMMANO m ² =					10,001	13,10	131,01
32	66	21.1.15 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc. compreso l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasport							
		finestre vano scala dim. 0.80*0.80							
			2,000	0,900	0,900		1,620		
		piano terra sacrestia		1,150		1,800	2,070		
		SOMMANO m ² =					3,690	6,95	25,65
33	67	21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
		ingresso sacrestia		5,300	3,100	10,000	164,300		
				4,300	0,550	10,000	23,650		
				5,250	2,900	10,000	152,250		
				1,000	0,900	10,000	9,000		
		wc		2,450	1,050	10,000	25,725		
				0,950	0,800	10,000	7,600		
		sacrestia		3,800	3,350	10,000	127,300		
			2,000	0,850	0,900	10,000	15,300		
		vano scala		2,100	2,250	10,000	47,250		
		piano intermedio		5,250	3,670	10,000	192,675		
		A RIPORTARE					765,050		66.902,88

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					765,050		66.902,88
				2,770	3,500	10,000	96,950		
			2,000	0,800	0,800	10,000	12,800		
		SOMMANO mq*cm =					874,800	1,52	1.329,70
34	99	21.1.25 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il tra							
		wc piano primo	4,000				4,000		
		SOMMANO cad. =					4,000	18,80	75,20
35	100	21.1.24 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il trasporto fino al sito di reimpiego o a deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed i							
		wc piano primo ml. 30	30,000				30,000		
		SOMMANO m =					30,000	3,70	111,00
36	101	21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi c							
		mc. 100	100,000				100,000		
		SOMMANO m³ =					100,000	21,80	2.180,00
		1) Totale							5.077,96
		intonaci e tinteggiatura							
37	43	A.P.23 Intonaco grezzo per esterni o interni eseguito su pareti lisce o curve con malta a base di calce idraulica, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato fratazzato con l'aggiunta di							
		wc	2,000	2,650		2,200	11,660		
			2,000	1,650		2,200	7,260		
		SOMMANO m² =					18,920	28,21	533,73
38	62	21.9.2.2 Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria							
		2) vano scala		2,100		1,500	3,150		
		mq. 20		2,250		1,500	3,375		
		SOMMANO m² =	20,000				20,000		
							26,525	57,40	1.522,54
39	102	21.9.5.1 Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva							
		piano primo wc	2,000	2,600		0,300	1,560		
			2,000		1,600	0,300	0,960		
		cucinino		2,400		1,500	3,600		
				1,500		1,500	2,250		
		vano		6,350		2,500	15,875		
				2,700		2,500	6,750		
				3,650		2,500	9,125		
				5,250		2,500	13,125		
		volta mq. 30	30,000				30,000		
		SOMMANO m² =					83,245	46,30	3.854,24
		A RIPORTARE					765,050		76.509,29

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							159.903,87
		lavori all'esterno							
		pavimentazione							
106	20	1.1.5.6 Scavo a sezione obbligatoria, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 86 per livellamento e sistemazione marciapiede marciapiede		20,000 5,540 2,250 5,550 4,950 3,000 10,300 7,600 10,300 13,000	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	6,000 1,662 0,675 1,665 1,485 0,900 3,090 2,280 3,090 3,900		
		zona ingresso chiesa lato porticato scavo per pavimentazione in tufo vedi particolare disegno zona scivolo muro di recinzione sistemazione dislivelli terreno zona scalinate marciapiede lato muro		9,000 20,000 55,000 7,000 40,000 17,500	5,000 3,500 0,500 0,500 1,200 1,200	0,200 0,300 0,400 0,400 0,400 0,400	9,000 21,000 11,000 1,400 19,200 8,400		
		SOMMANO m ³ =					94,747	45,20	4.282,56 ✓
107	21	11.2 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, ringhiera e cancello cancello ringhiera		29,500 3,000 55,000		0,800 2,200 1,500	23,600 6,600 82,500		
		SOMMANO m ² =					112,700	11,80	1.329,86 ✓
108	42	A.P.22 Fornitura e collocazione di pavimentazione eseguita con pietra arenaria da intaglio proveniente dalle migliori cave, avente le seguenti dimensioni 30x25x16 cm messi in opera con malta cementizia con pavimentazione in tufo zona scivolo marciapiede orlatura		20,000 20,000 5,540 2,250 5,550 4,950 3,000 3,000 3,000 10,300 7,600 10,300 13,000	4,000 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250	20,000 1,500 0,415 0,169 0,416 0,371 0,225 0,225 0,225 0,772 0,570 0,772 0,975		
		zona ingresso chiesa lato porticato marciapiede lato muro		9,000 4,000 40,000 17,500	0,300 0,300 0,300 0,300	0,250 0,250 0,250 0,250	0,675 0,300 3,000 1,312		
		SOMMANO m ³ =					31,922	205,83	6.570,51 ✓
109	32	A.P.11 Fornitura e collocazione di pavimentazione realizzata sul posto composta da pezzame di pietra tufacea di opportuno diametro annegata su uno strato di malta cementizia e successivamente sigillata. La p marciapiede		20,000 5,540 2,250 5,550 4,950 3,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		20,000 5,540 2,250 5,550 4,950 3,000		
		A RIPORTARE					41,290		172.086,80

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					41,290		172.086,80
				10,300	1,000		10,300		
				7,600	1,000		7,600		
				10,300	1,000		10,300		
				13,000	1,000		13,000		
		zona ingresso chiesa lato porticato		9,000	5,000		45,000		
		marciapiede lato muro		40,000	1,000		40,000		
				17,500	1,000		17,500		
		SOMMANO m² =					184,990	70,35	13.014,05
110	90	5.12.2							
		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo e pavimentazione piazzale in cemento		6,300	8,150		51,345		
				2,850	0,700		1,995		
				2,800	0,700		1,960		
		SOMMANO m² =					55,300	10,00	553,00
111	95	2.1.1.2							
		Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la							
		muro di recinzione		55,000	0,300	0,800	13,200		
		sistemazione dislivelli terreno zona scalinate		7,000	0,500	1,000	3,500		
		SOMMANO m³ =					16,700	184,20	3.076,14
112	96	3.1.1.2							
		Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m³ d'impasto eseguito a qualsiasi profondità							
		muro di recinzione		55,000	0,500	0,100	2,750		
		sistemazione dislivelli terreno zona scalinate		7,000	0,500	0,100	0,350		
		sistemazione zona scivolo							
		vedi particolare disegno							
		zona scivolo		20,000	4,000	0,100	8,000		
		per livellamento e sistemazione marciapiede							
		marciapiede		20,000	1,500	0,100	3,000		
				5,540	1,500	0,100	0,831		
				2,250	1,500	0,100	0,337		
				5,550	1,500	0,100	0,832		
				4,950	1,500	0,100	0,742		
				3,000	1,500	0,100	0,450		
				10,300	1,500	0,100	1,545		
				7,600	1,500	0,100	1,140		
				10,300	1,500	0,100	1,545		
				13,000	1,500	0,100	1,950		
		zona ingresso chiesa lato porticato		9,000	5,000	0,100	4,500		
		scavo per pavimentazione in tufo							
		vedi particolare disegno							
		zona scivolo		20,000	3,500	0,300	21,000		
		muro di recinzione		55,000	0,500	0,400	11,000		
		sistemazione dislivelli terreno zona scalinate		7,000	0,500	0,400	1,400		
		marciapiede lato muro		40,000	1,200	0,100	4,800		
				17,500	1,200	0,100	2,100		
		SOMMANO m³ =					68,272	102,20	6.977,40
113	97	7.1.1							
		Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. comprese le saldature e rel							
		ringhiera si prevede 20Kg. a mq.		55,000	1,800	20,000	1.980,000		
		corrimano scala in terrazzo							
		kg. 100	100,000				100,000		
		SOMMANO kg =					2.080,000	3,27	6.801,60
114	98	7.1.3							
		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese o							
		ringhiera si prevede 20Kg. a mq.							
		A RIPORTARE					41,290		202.508,99

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
RIPORTO									232.197,94
OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA									
127	7	22.11 Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati in apposito contenitore, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore, mascherina antipolvere usa e getta, se ne prevedono	5,000				5,000		
		SOMMANO cad =					5,000	318,50	1.592,50
128	5	22.12 Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. se ne prevedono	2,000				2,000		
		SOMMANO cad =					2,000	48,80	97,60
129	8	22.14 Armadietto di medicazione per cantieri con più di 5 addetti, conforme alla normativa vigente, contenente specialità medicinali per interventi di pronto soccorso, compresa la costante sostituzione dei	1,000				1,000		
		SOMMANO =					1,000	118,60	118,60
		1) Totale							1.808,70
		7) Totale OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA							1.808,70
A RIPORTARE									234.006,64

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
lavori nei prospetti	1			44.121,99
	1		44.121,99	
consolidamento, integrazione e intonaci	1	44.121,99		
impermeabilizzazione terrazzi	4			21.398,83
lavori interno sacrestia	6			69.398,28
intonaci e tinteggiatura	7		13.836,11	
	8		6.261,66	
pavimentazione	8	6.261,66		
	9		20.877,67	
infissi	9	14.329,23		
impianto idrico	10	6.548,44		
tinteggiatura	12		7.925,48	
impianto elettrico	12		15.419,40	
lavori chiesa	15			24.984,77
infissi	15		5.891,82	
intonaci e tinteggiatura	16		5.655,45	
impianto elettrico	16		2.627,90	
impianto antintrusione	18		6.144,00	
lavori all'esterno	19			72.294,07
	19		55.516,25	
pavimentazione	19	55.516,25		
impianto d'illuminazione esterna	21		16.777,82	
OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA	23			1.808,70

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (4,105178% sui lavori)

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

Importo complessivo dei lavori

€ 234.006,64

€ 11.700,33

€ 222.306,31

€ 234.006,64



PROGETTISTA