

Regione Siciliana

Assessorato Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

***Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa "Vincenzo Tusa"
e delle aree archeologiche di Castelvetro, Campobello di Mazara
e dei Comuni limitrofi***



**ARCHITETTURA DORICA NELL'OCCIDENTE GRECO:
INTERVENTI PILOTA DI RESTAURO NEI TEMPLI C ed E di SELINUNTE**

ELENCO PREZZI

IL PROGETTISTA

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
Voci Finite senza Analisi				
1ZOC1		Colonne caratterizzate da ampia presenza di materiale lapideo originale, la superficie lapidea appare degradata con estesi fenomeni di erosione localizzati nella zona basamentale, alveolizzazione soprattutto nei rocchi superiori, distacchi e un diffuso attacco biodeteriogeno. EURO NOVECENSETTANTASETTE/82	€/metro quadrato	977,82
2ZOC2		Colonne caratterizzate da buona presenza di materiale lapideo originale, e con qualche integrazione di vario genere, la superficie lapidea appare mediamente degradata con estesi fenomeni di erosione e alveolizzazione con evidenti cavità soprattutto nei rocchi superiori, si notano fenomeni fessurativi e zone scagliate e distaccate EURO MILLECENOCINQUANTAUNO/30	€/metro quadrato	1.151,30
3ZOC3		Colonne caratterizzate da ampia presenza di integrazioni di varia natura con ampi fenomeni fessurativi dovuti all'ossidazione dei ferri e conseguente degrado gravi sia delle integrazioni che presentano microfratturazioni superficiali disgregazione e distacchi sia del materiale lapideo originale con fenomeni di erosione, alveolizzazione, scagliature, distacchi, fessurazioni, nonché ampie zone lacunose con perdita di brani di pietra e grosse cavità. EURO MILLEQUATTROCENTO/98	€/metro quadrato	1.400,98
4ZOC4		Colonne caratterizzate da ampia presenza di integrazioni di varia natura che presentano microfratturazioni superficiali disgregazione e distacchi. La superficie lapidea rimanente appare gravemente degradata con fenomeni di erosione e alveolizzazione, scagliature e distacchi nonché con fenomeni fessurativi legati all'ossidazione di barre metalliche, nonché ampie zone lacunose con perdita di brani di pietra e grosse cavità. Presenza di piccoli brani di intonaco EURO MILLESEICENTOTRENTAQUATTRO/95	€/metro quadrato	1.634,95
5ZOA1		Zone interessate da presenza di integrazioni di vario genere, attacco biodeteriogeno diffuso, erosione, scagliature e fratturazioni causate della presenza di ferri ossidati. EURO MILLENOVECENOCINQUE/78	€/metro quadrato	1.905,78
6ZOA2		Zone interessate da integrazioni cementizie, lacune, erosioni ed alveolizzazioni, nonché estesi fenomeni di croste nere nelle zone di intradosso. EURO MILLEDUECENTOUNDICI/47	€/metro quadrato	1.211,47
7ZOA3		Zone interessate da attacco biodeteriogeno aderente, muschi, licheni erosione, presenza di vegetazione superiore, scagliature e fratturazioni. EURO TRECENTOESSANTASEI/89	€/metro quadrato	366,89
8B2		Eliminazione della patina biologica EURO CINQUANTAOTTO/54	€/metro quadrato	58,54
9C1		Stuccature sul perimetro, iniezioni di riadesione malta di calce EURO SESSANTAQUATTRO/89	€/metro quadrato	64,89
10B5		Pulitura generale di tutte le superfici EURO CINQUANTAOTTO/10	€/metro quadrato	58,10
11C6		Consolidamento delle cavità interne EURO SESSANTATRE/66	€/metro quadrato	63,66

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
12D3		Riconfigurazione delle grandi lacune EURO DUECENTOQUINDICI/70	€/metro quadrato	215,70
13D6		Restauro delle stuccature e delle malte di integrazione EURO TRECENTOCINQUANTAUNO/18	€/metro quadrato	351,18
14F1		Operaio comune da pagare a lista EURO VENTINOVE/13	€/ora	29,13
15F2		Operaio qualificato da pagare a lista EURO TRENTADUE/29	€/ora	32,29
16F3		Operaio specializzato da pagare a lista EURO TRENTAQUATTRO/74	€/ora	34,74
17F4		Restauratore IV livello da pagare a lista EURO TRENTASEI/85	€/ora	36,85
18F5		Informatizzazione degli interventi di restauro con web gis colonne tempio C EURO TREMILA	€/cadauno	3.000,00
19F6		Informatizzazione degli interventi di restauro con web gis tempio E EURO SETTEMILA	€/a corpo	7.000,00
20F7		Analisi chimico fisiche di laboratorio per la verifica delle operazioni di restauro EURO DIECIMILA	€/a corpo	10.000,00
21F8		Materiale da giustificare a fattura EURO OTTOMILANOVECENTOQUATTRO/93	€/a corpo	8.904,93
22F9		Realizzazione di ponteggio EURO DUEMILASETTECENTOCINQUANTA	€/cadauno	2.750,00
23F10		Documentazione fotografica a colori EURO OTTOMILATRECENTOCINQUANTA	€/cadauno	8.350,00
24F11		Documentazione grafica EURO QUATTORDICIMILANOVECENTOSEDICI	€/a corpo	14.916,00
25F12		Coordinamento delle operazioni di restauro EURO SEDICIMILASEICENTO	€/cadauno	16.600,00

li

IL PROGETTISTA