

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UNITA' OPERATIVA 5 SEZIONE PER I BENI ARCHEOLOGICI
Via Garibaldi n. 95, Trapani

Perizia 09/2010

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Valorizzazione finalizzata alla fruizione dell'area archeologica di Mokarta

COMUNE DI: Salemi

PROVINCIA DI: Trapani

COMMITTENTE: Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani

Trapani, 27 NOV 2010

I Progettisti

Dott. ssa *Rossella Giglio*

Arch. *Antonino Ettore Canino*

Dott. *Filippo Occhipinti*

Il Dirigente dell'U.O. 5

Dott. ssa *Rossella Giglio*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali
Unità Operativa VIII per i Beni Archeologici

SI ATTESTA
che la perizia di "Valorizzazione finalizzata alla fruizione
dell'area archeologica di Mokarta" è stata approvata
con relazione di istruttoria del 18/10/2011

Il Responsabile del Procedimento

Arch. *Antonino Campo*

Visto: Il Soprintendente

Arch. *Paola Misuraca*

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.02	<p>Prestazione manodopera per scavo archeologico, da eseguirsi su terreno mediamente compatto, compresa la sistemazione dei reperti in apposite cassette e conservazione delle stesse nel luogo indicato dalla D.L., nonché l'eventuale restauro delle strutture archeologiche, e quanto altro occorre, secondo le disposizioni della D.L.</p> <p>Operaio qualificato euro (trentaquattro/10) Incidenza manodopera 77,830 %</p>	ore	34,10
Nr. 2 01.03	<p>Prestazione manodopera per scavo archeologico, da eseguirsi su terreno mediamente compatto, compresa la sistemazione dei reperti in apposite cassette e conservazione delle stesse nel luogo indicato dalla D.L., nonché l'eventuale restauro delle strutture archeologiche, e quanto altro occorre, secondo le disposizioni della D.L.</p> <p>Operaio comune euro (trenta/60) Incidenza manodopera 78,007 %</p>	ore	30,60
Nr. 3 02.01	<p>Nolo giornaliero di muletto meccanico gommato (Dumper) per il trasporto di materiale di risulta proveniente dallo scavo al luogo indicato dalla D.L., e quanto altro occorrente alla funzionalità del mezzo escluso il conducente.</p> <p>euro (cinquantatre/50)</p>	gg.	53,50
Nr. 4 02.02	<p>Nolo orario di mezzo meccanico (pala gommata, scavatore, rullo compressore o similari) di medie dimensioni, circa 70 Hp., funzionante compreso carburante, trasporto, operatore, e quanto altro occorre per dare il mezzo in cantiere perfettamente funzionante.</p> <p>euro (centoquarantasette/70)</p>	ore	147,70
Nr. 5 03.04	<p>Fornitura di aggregante calcareo, del tipo reperibile nel territorio limitrofo alla zona di intervento, composto da elementi con una granulometria massima degli inerti pari a mm. 20, franco cantiere.</p> <p>euro (diciannove/80)</p>	mc.	19,80
Nr. 6 03.07	<p>Fornitura tozzetti in marmo, dimensioni cm.20x4x2, con incisa scritta "RESTAURO ANNO 201...", da collocare nelle strutture consolidate e restaurate, franco cantiere.</p> <p>euro (quindici/20)</p>	cadauno	15,20
Nr. 7 04.01	<p>Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 Levocell o prodotti similari) da miscelare in sito con terreno presente o riportato (aggregante calcareo).</p> <p>Lo stabilizzante è costituito da un premiscelato in polvere, contenente fibre di polipropilene che non richiede aggiunta di calce o cemento, e, a lavoro ultimato, non dovrà alterare l'aspetto iniziale del terreno dal punto di vista cromatico, garantendo quindi assenza di impatto ambientale.</p> <p>La lavorazione dovrà conferire alla pavimentazione realizzata (strade, parcheggi, aree di servizio in genere) caratteristiche di portanza, resistenza all'usura, e avere inoltre carattere di irreversibilità.</p> <p>La realizzazione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> " fresatura di terreno in sito per uno spessore di almeno 20 cm. " distribuzione e miscelazione dello stabilizzante sul terreno naturale precedentemente fresato. Il dosaggio non dovrà essere inferiore a 10 kg/mq. " bagnare la superficie stradale fino al raggiungimento dell'umidità ottimale per la compattazione. " fresatura finale e se necessario sagomatura o profilatura della sede stradale. " compattazione del terreno trattato con mezzi adeguati fino al raggiungimento di una densità di compattazione consigliata non inferiore al 98% (AASHTO modificata). " dopo almeno 24 ore effettuare una compattazione statica di lisciatura della superficie. <p>La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio dei costituenti. Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell'ISO 9001:2000, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (trentacinque/50) Incidenza manodopera 7,465 %</p>	mq.	35,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8 04.02	Fornitura di segnaletica, da giustificare a lista. euro (tremila/00)	a stima	3'000,00
Nr. 9 04.03	<p>Fornitura e collocazione di ringhiera del tipo Margaritelli, composta da montanti, da un corrimano orizzontale, da un corrente inferiore e da elementi inclinati, con funzione di puntoni o tiranti, realizzati in legno lamellare di abete o altra conifera, ed assemblati con fascette in acciaio Corten e bulloni.</p> <p>Gli elementi in legno lamellare dovranno essere preventivamente impregnati a pressione in autoclave mediante sostanze preservanti.</p> <p>I montanti dovranno avere una sezione minima di mm. 100 x 115, mentre il corrimano, il corrente inferiore e gli elementi inclinati dovranno avere una sezione minima di mm. 80 x 98.</p> <p>I montanti dovranno essere opportunamente lavorati all'estremità fuori terra, così da ottenere un capitello la cui estremità superiore è conformata in modo tale da evitare ristagno di acqua piovana.</p> <p>Infine, dovrà essere eseguito un trattamento superficiale di impregnazione al fine di proteggere il legno dall'azione degenerativa dei raggi solari, e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (duecentoquindici/10) Incidenza manodopera 12,338 %</p>	m.	215,10
Nr. 10 EP.01	Fornitura di materiale vario, necessario alla condotta dell'intervento, da giustificare a lista. euro (venticinquemila/00)	a stima	25'000,00
Nr. 11 EP.02	Fornitura di arredo per esterni e di quanto necessario per la sistemazione a verde, da giustificare a lista. euro (ventitremilaseicentosettantaotto/80)	a stima	23'678,80
<p>Trapani, _____</p> <p>Progettisti Dott.ssa Rossella Giglio</p> <p>Arch. Antonino Ettore Canino</p> <p>Dott. Filippo Dechisanti</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Arch. Antonino Campo</p> <p>Il Dirigente dell'U.O. V Dott.ssa Rossella Giglio</p> <p>Visto: Il Soprintendente Arch. Paola Misuraca</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- -----</p>			