



**REGIONE SICILIANA**  
ASSESSORATO REGIONALE BB.CC.AA. & P.I.  
**SOPRINTENDENZA BB. CC. AA**  
**TRAPANI**

pag. 1

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** EX PERIZIA 12/06 - ADEGUAMENTO PREZZI DEL PROGETTO DI RESTAURO DEI MARMI E DEL LEGNO DELLA CHIESA DEL COLLEGIO - TRAPANI - PROGETTO POR - RISORSE LIBERATE

**COMMITTENTE:** SOPRINTENDENZA BB.CC.AA.- TRAPANI

TRAPANI, 09/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Arch. Vito Vajarelli)

**IL TECNICO**  
**ARCH. LUIGI BIONDO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
<b>OPERE PROVVISORIE E DI SICUREZZA (Cap 4)</b>								
1 23.01.01.01 04/07/2013	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Pilastri laterali altare	2,00	5,40		8,000	86,40		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					86,40	7,11	614,30
2 23.01.01.02 04/07/2013	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Pilastri laterali altare - durata dei lavori mesi quattro *(par.ug.=2*3)	6,00	5,40		8,000	259,20		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					259,20	1,02	264,38
3 23.01.01.03 04/07/2013	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: — per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base Pilastri laterali altare	2,00	5,40		8,000	86,40		
	SOMMANO ai m <sup>2</sup>					86,40	3,25	280,80
4 23.01.01.10 12/01/2012	Ponteggio mobile per altezze non superiori a m. 7,00 realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, con tutti gli oneri di cui alla voce 7.2.2, compresa la manodopera ... imento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: per ogni m3 per tutta la durata dei lavori Paraste navate laterali	2,00	2,40	2,400	5,000	57,600		
	SOMMANO m3					57,600	14,90	858,24
5 23.01.01.11 12/01/2012	Per ogni spostamento pari alla dimensionelongitudinale del ponteggio successivo al 1° piazzamento dello stesso, di cui alla voce 23.01.01.10 Paraste navate laterali					60		
	SOMMANO cad.					60	11,10	666,00
<b>RESTAURO LAVORI IN MARMO (Cap 1)</b>								
6 RMARMI.01 A 22/05/2006	Inventariazione di frammenti o parti del manufatto, rimozione di depositi incoerenti a secco con pennellesse, spazzole ed aspiratori, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Per cornici a coronamento delle lastre di libeccio e/o lavorate ad alto e basso rilievo. Contorni paraste con alto e basso rilievo *(par.ug.=2*10) (par.ug.=2*10) Contorni paraste con alto e basso rilievo - parte alta *(par.ug.=2*8) (par.ug.=2*8) Contorni paraste libeccio *(par.ug.=2*44) (par.ug.=2*40) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) Cornici navatelle imposta volta lato muri perimetrali	20,00 20,00 16,00 16,00 88,00 80,00 4,00 4,00 2,00	4,70 1,00 2,50 1,00 4,70 0,75 1,10 1,00 31,00			94,00 20,00 40,00 16,00 413,60 60,00 4,40 4,00 62,00		
	SOMMANO m1					714,00	19,25	13'744,50
A RIPORTARE								
								16'428,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	U/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'428,22
7 RMARMI.02 A 22/05/2006	Ristabilimento parziale della coesione (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri ... ere situate in ambienti interni. Per cornici a coronamento delle lastre di libeccio o lavorate ad alto e basso rilievo.							
	Contorni paraste con alto e basso rilievo *(par.ug.=2*10)	20,00	4,70			94,00		
	(par.ug.=2*10)	20,00	1,00			20,00		
	Contorni paraste con alto e basso rilievo - parte alta *(par.ug.=2*8)	16,00	2,50			40,00		
	(par.ug.=2*8)	16,00	1,00			16,00		
	Contorni paraste libeccio *(par.ug.=2*44)	88,00	4,70			413,60		
	(par.ug.=2*40)	80,00	0,75			60,00		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,10			4,40		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,00			4,00		
	Cornici navatelle imposta volta lato muri perimetrali	2,00	31,00			62,00		
	SOMMANO ml.					714,00	47,70	34'057,80
8 RMARMI.03 A 22/05/2006	Ristabilimento della coesione (consolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi di pulitura; inclusi gli oneri relativi ... ere situate in ambienti interni. Per cornici a coronamento delle lastre di libeccio o lavorate ad alto e basso rilievo.							
	Contorni paraste con alto e basso rilievo *(par.ug.=2*10)	20,00	4,70			94,00		
	(par.ug.=2*10)	20,00	1,00			20,00		
	Contorni paraste con alto e basso rilievo - parte alta *(par.ug.=2*8)	16,00	2,50			40,00		
	(par.ug.=2*8)	16,00	1,00			16,00		
	Contorni paraste libeccio *(par.ug.=2*44)	88,00	4,70			413,60		
	(par.ug.=2*40)	80,00	0,75			60,00		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,10			4,40		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,00			4,00		
	Cornici navatelle imposta volta lato muri perimetrali	2,00	31,00			62,00		
	SOMMANO ml.					714,00	51,00	35'414,00
9 RMARMI.04 A 22/05/2006	Rimozione di deposito superficiali sia coerenti che con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati, mediante applicazione di compres ... se, spazzole, bisturi, specilli. Per cornici a coronamento delle lastre di libeccio o lavorate ad alto e basso rilievo.							
	Contorni paraste con alto e basso rilievo *(par.ug.=2*10)	20,00	4,70			94,00		
	(par.ug.=2*10)	20,00	1,00			20,00		
	Contorni paraste con alto e basso rilievo - parte alta *(par.ug.=2*8)	16,00	2,50			40,00		
	(par.ug.=2*8)	16,00	1,00			16,00		
	Contorni paraste libeccio *(par.ug.=2*44)	88,00	4,70			413,60		
	(par.ug.=2*40)	80,00	0,75			60,00		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,10			4,40		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,00			4,00		
	Cornici navatelle imposta volta lato muri perimetrali	2,00	31,00			62,00		
	SOMMANO ml.					714,00	46,95	33'522,30
10 RMARMI.05 A 22/05/2006	Rimozione o abbassamento di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzio ... i e delle superfici circostanti. Per cornici a coronamento delle lastre di libeccio o lavorate ad alto e basso rilievo.							
	Contorni paraste con alto e basso rilievo *(par.ug.=2*10)	20,00	4,70			94,00		
	(par.ug.=2*10)	20,00	1,00			20,00		
	Contorni paraste con alto e basso rilievo - parte alta *(par.ug.=2*8)	16,00	2,50			40,00		
	(par.ug.=2*8)	16,00	1,00			16,00		
	Contorni paraste libeccio *(par.ug.=2*44)	88,00	4,70			413,60		
	(par.ug.=2*40)	80,00	0,75			60,00		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,10			4,40		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,00			4,00		
	Cornici navatelle imposta volta lato muri perimetrali	2,00	31,00			62,00		
	A RIPORTARE					714,00		120'422,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					714,00		120'422,32
	SOMMANO ml.					714,00	22,85	16'314,90
11 RMARMI.06 22/05/2006	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi etc. che per condizione ed ossidazione risultino causa certa di degrado e/o trattamento per l'arresto dell'ossid ... o della superficie circostante. Per cornici a coronamento delle lastre di libeccio o lavorate ad alto e basso rilievo. Se ne prevedono					400		
	SOMMANO cad.					400	142,25	56'900,00
12 RMARMI.07 22/05/2006	Riadescione di scaglie e frammenti mediante resina epossidica; operazione su opere situate in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla pulitura ed alla preparazione delle i ... mozione degli eccessi di resina. Per cornici a coronamento delle lastre di libeccio o lavorate ad alto e basso rilievo. Se ne prevedono					800		
	SOMMANO cad.					800	43,50	34'800,00
13 RMARMI.08 A 22/05/2006	Integrazione di parti mancanti al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche a ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazi ... ll'integrazione con l'originale. Per cornici a coronamento delle lastre di libeccio o lavorate ad alto e basso rilievo. Contorni paraste con alto e basso rilievo *(par.ug.=2*10) (par.ug.=2*10) Contorni paraste con alto e basso rilievo - parte alta *(par.ug.=2*8) (par.ug.=2*8) Contorni paraste libeccio *(par.ug.=2*44) (par.ug.=2*40) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) Cornici navatelle imposta volta lato muri perimetrali	20,00 20,00 16,00 16,00 88,00 80,00 4,00 4,00 2,00	4,70 1,00 2,50 1,00 4,70 0,75 1,10 1,00 31,00			94,00 20,00 40,00 16,00 413,60 60,00 4,40 4,00 62,00		
	SOMMANO ml.					714,00	181,00	131'376,00
14 RMARMI.09 A 22/05/2006	Protezione di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado con cere microcristalline, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni. Per cornici a coronamento delle lastre di libeccio o lavorate ad alto e basso rilievo. Contorni paraste con alto e basso rilievo *(par.ug.=2*10) (par.ug.=2*10) Contorni paraste con alto e basso rilievo - parte alta *(par.ug.=2*8) (par.ug.=2*8) Contorni paraste libeccio *(par.ug.=2*44) (par.ug.=2*40) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) Cornici navatelle imposta volta lato muri perimetrali	20,00 20,00 16,00 16,00 88,00 80,00 4,00 4,00 2,00	4,70 1,00 2,50 1,00 4,70 0,75 1,10 1,00 31,00			94,00 20,00 40,00 16,00 413,60 60,00 4,40 4,00 62,00		
	SOMMANO ml.					714,00	14,00	9'996,00
	<b>RESTAURO OPERE IN LEGNO (Cap 2)</b>							
15 RMARMI.01 B 22/05/2006	inventariazione di frammenti o parti del manufatto, rimozione di depositi incoerenti a secco con pennellesse, spazzole ed aspiratori, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Per marmi lavorati ad alto e basso rilievo e/o intarsiati Paraste zona absidale Paraste laterali ingresso sacrestia Pannello sopra ingresso sacrestia Paraste zona absidale parte alta	8,00 2,00 2,250 8,00		0,800 0,550 2,250 0,800	4,700 4,700 3,200 2,500	30,08 5,17 7,20 16,00		
	A RIPORTARE					58,45		369'809,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					58,45		369'809,22
	Cappelle 4, 5 e 7 *(H/peso=(0,25+0,25+0,35))	3,00		2,100	0,850	5,36		
	Cappelle 3 e 6	2,00		4,100	8,300	68,06		
	Cappella 2			4,100	8,300	34,03		
	a detrarre blocco altare			2,100	1,150	-2,42		
	Cappella I San F. Saverio			3,800	8,000	30,40		
	a detrarre blocco altare			2,100	1,150	-2,42		
	capitelli paraste di libeccio	40,00		0,900	0,450	16,20		
	capitelli paraste di libeccio	2,00		1,450	0,450	1,51		
	capitelli paraste di libeccio	2,00		1,250	0,450	1,13		
	Capitelli paraste a d alto e bassorilievo *(larg.=1,15+1,45+0,60)	2,00		3,200	0,750	4,80		
	(larg.=0,25+1,45+0,25)	4,00		1,950	0,750	5,85		
	Cappella di Sant-Ignazio *(lung.=10,20+3,85+10,20)		24,25		8,300	201,28		
	Ambone *(lung.=1,80+1,50)	2,00	3,30		1,400	9,24		
	Piedistallo ambone *(lung.=0,85+0,75)	2,00	1,60		2,200	7,04		
	Sommano positivi mq					443,15		
	Sommano negativi mq.					-4,85		
	<b>SOMMANO mq.</b>					<b>438,31</b>	<b>30,05</b>	<b>13'171,22</b>
	<b>RESTAURO LAVORI IN MARMO (Cap 1)</b>							
16 RMARMI.02 B 22/05/2006	Ristabilimento parziale della coesione (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri ... egli eccessi di prodotto consolidante, su opere situate in ambienti interni. Per lastre lavorate ad alto e basso rilievo.							
	Paraste zona absidale	8,00		0,800	4,700	30,08		
	Paraste laterali ingresso sacrestia	2,00		0,550	4,700	5,17		
	Pannello sopra ingresso sacrestia			2,250	3,200	7,20		
	Paraste zona absidale parte alta	8,00		0,800	2,500	16,00		
	Cappelle 4, 5 e 7 *(H/peso=(0,25+0,25+0,35))	3,00		2,100	0,850	5,36		
	Cappelle 3 e 6	2,00		4,100	8,300	68,06		
	Cappella 2			4,100	8,300	34,03		
	a detrarre blocco altare			2,100	1,150	-2,42		
	Cappella I San F. Saverio			3,800	8,000	30,40		
	a detrarre blocco altare			2,100	1,150	-2,42		
	capitelli paraste di libeccio	40,00		0,900	0,450	16,20		
	capitelli paraste di libeccio	2,00		1,450	0,450	1,51		
	capitelli paraste di libeccio	2,00		1,250	0,450	1,13		
	Capitelli paraste a d alto e bassorilievo *(larg.=1,15+1,45+0,60)	2,00		3,200	0,750	4,80		
	(larg.=0,25+1,45+0,25)	4,00		1,950	0,750	5,85		
	Cappella di Sant-Ignazio *(lung.=10,20+3,85+10,20)		24,25		8,300	201,28		
	Ambone *(lung.=1,80+1,50)	2,00	3,30		1,400	9,24		
	Piedistallo ambone *(lung.=0,85+0,75)	2,00	1,60		2,200	7,04		
	Sommano positivi mq.					443,15		
	Sommano negativi mq.					-4,84		
	<b>SOMMANO mq.</b>					<b>438,31</b>	<b>64,60</b>	<b>28'314,83</b>
17 RMARMI.03 B 22/05/2006	Ristabilimento della coesione (consolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi di pulitura; inclusi gli oneri relativi ... gli eccessi del prodotto consolidante, su opere situate in ambienti interni. Per lastre lavorate ad alto e basso rilievo.							
	Paraste zona absidale	8,00		0,800	4,700	30,08		
	Paraste laterali ingresso sacrestia	2,00		0,550	4,700	5,17		
	Pannello sopra ingresso sacrestia			2,250	3,200	7,20		
	Paraste zona absidale parte alta	8,00		0,800	2,500	16,00		
	Cappelle 4, 5 e 7 *(H/peso=(0,25+0,25+0,35))	3,00		2,100	0,850	5,36		
	Cappelle 3 e 6	2,00		4,100	8,300	68,06		
	Cappella 2			4,100	8,300	34,03		
	a detrarre blocco altare			2,100	1,150	-2,42		
	Cappella I San F. Saverio			3,800	8,000	30,40		
	a detrarre blocco altare			2,100	1,150	-2,42		
	capitelli paraste di libeccio	40,00		0,900	0,450	16,20		
	<b>A RIPORTARE</b>					<b>207,66</b>		<b>411'295,27</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					207,66		411'295,27
	capitelli paraste di libeccio	2,00		1,450	0,450	1,31		
	capitelli paraste di libeccio	2,00		1,250	0,450	1,13		
	Capitelli paraste a d alto e bassorilievo *(larg.=1,15+1,45+0,60)	2,00		3,200	0,750	4,80		
	(larg.=0,25+1,45+0,25)	4,00		1,950	0,750	5,85		
	Cappella di Sant-Ignazio *(lung.=10,20+3,85+10,20)		24,25		8,300	201,28		
	Ambone *(lung.=1,80+1,50)	2,00	3,30		1,400	9,24		
	Piedistallo ambone *(lung.=0,85+0,75)	2,00	1,60		2,200	7,04		
	Sommano positivi mq.					443,15		
	Sommano negativi mq.					-4,84		
	SOMMANO mq.					438,31	120,69	52'899,63
18 RMARMI.04 B 22/05/2006	Rimozione di deposito superficiali sia coerenti che con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati, mediante applicazione di compres ... ei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli.Per lastre lavorate ad alto e basso rilievo.							
	Paraste zona absidale	8,00		0,800	4,700	30,08		
	Paraste laterali ingresso sacrestia	2,00		0,550	4,700	5,17		
	Pannello sopra ingresso sacrestia			2,250	3,200	7,20		
	Paraste zona absidale parte alta	8,00		0,800	2,500	16,00		
	Cappelle 4, 5 e 7 *(H/peso=(0,25+0,25+0,35))	3,00		2,100	0,850	5,36		
	Cappelle 3 e 6	2,00		4,100	8,300	68,06		
	Cappella 2			4,100	8,300	34,03		
	a detrarre blocco altare			2,100	1,150	-2,42		
	Cappella 1 San F. Saverio			3,800	8,000	30,40		
	a detrarre blocco altare			2,100	1,150	-2,42		
	capitelli paraste di libeccio	40,00		0,900	0,450	16,20		
	capitelli paraste di libeccio	2,00		1,450	0,450	1,31		
	capitelli paraste di libeccio	2,00		1,250	0,450	1,13		
	Capitelli paraste a d alto e bassorilievo *(larg.=1,15+1,45+0,60)	2,00		3,200	0,750	4,80		
	(larg.=0,25+1,45+0,25)	4,00		1,950	0,750	5,85		
	Cappella di Sant-Ignazio *(lung.=10,20+3,85+10,20)		24,25		8,300	201,28		
	Ambone *(lung.=1,80+1,50)	2,00	3,30		1,400	9,24		
	Piedistallo ambone *(lung.=0,85+0,75)	2,00	1,60		2,200	7,04		
	Sommano positivi mq.					443,15		
	Sommano negativi mq.					-4,84		
	SOMMANO mq.					438,31	187,50	82'183,13
19 RMARMI.05 B 22/05/2006	Rimozione o abbassamento di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzio ... al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti.Per lastre lavorate ad alto e basso rilievo.							
	Paraste zona absidale	8,00		0,800	4,700	30,08		
	Paraste laterali ingresso sacrestia	2,00		0,550	4,700	5,17		
	Pannello sopra ingresso sacrestia			2,250	3,200	7,20		
	Paraste zona absidale parte alta	8,00		0,800	2,500	16,00		
	Cappelle 4, 5 e 7 *(H/peso=(0,25+0,25+0,35))	3,00		2,100	0,850	5,36		
	Cappelle 3 e 6	2,00		4,100	8,300	68,06		
	Cappella 2			4,100	8,300	34,03		
	a detrarre blocco altare			2,100	1,150	-2,42		
	Cappella 1 San F. Saverio			3,800	8,000	30,40		
	a detrarre blocco altare			2,100	1,150	-2,42		
	capitelli paraste di libeccio	40,00		0,900	0,450	16,20		
	capitelli paraste di libeccio	2,00		1,450	0,450	1,31		
	capitelli paraste di libeccio	2,00		1,250	0,450	1,13		
	Capitelli paraste a d alto e bassorilievo *(larg.=1,15+1,45+0,60)	2,00		3,200	0,750	4,80		
	(larg.=0,25+1,45+0,25)	4,00		1,950	0,750	5,85		
	Cappella di Sant-Ignazio *(lung.=10,20+3,85+10,20)		24,25		8,300	201,28		
	Ambone *(lung.=1,80+1,50)	2,00	3,30		1,400	9,24		
	Piedistallo ambone *(lung.=0,85+0,75)	2,00	1,60		2,200	7,04		
	Sommano positivi mq.					443,15		
	Sommano negativi mq.					-4,84		
	A RIPORTARE					438,31		546'378,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					438,31		546'378,03
	SOMMANO mq.					438,31	38,50	16'874,94
20 RMARMI.08 B 22/05/2006	Integrazione di parti mancanti al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche a ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazi ... a, all'eventuale equilibratura cromatica dell'integrazione con l'originale. Per lastre lavorate ad alto e basso rilievo.							
	Paraste zona absidale	8,00		0,800	4,700	30,08		
	Paraste laterali ingresso sacrestia	2,00		0,550	4,700	5,17		
	Pannello sopra ingresso sacrestia			2,250	3,200	7,20		
	Paraste zona absidale parte alta	8,00		0,800	2,500	16,00		
	Cappelle 4, 5 e 7 *(H/peso=(0,25+0,25+0,35))	3,00		2,100	0,850	5,36		
	Cappelle 3 e 6	2,00		4,100	8,300	68,06		
	Cappella 2			4,100	8,300	34,03		
	a detrarre blocco altare			2,100	1,150	-2,42		
	Cappella 1 San F. Saverio			3,800	8,000	30,40		
	a detrarre blocco altare			2,100	1,150	-2,42		
	capitelli paraste di libeccio	40,00		0,900	0,450	16,20		
	capitelli paraste di libeccio	2,00		1,450	0,450	1,31		
	capitelli paraste di libeccio	2,00		1,250	0,450	1,13		
	Capitelli paraste a d alto e bassorilievo *(larg.=1,15+1,45+0,60)	2,00		3,200	0,750	4,80		
	(larg.=0,25+1,45+0,25)	4,00		1,950	0,750	5,85		
	Cappella di Sant-Ignazio *(lung.=10,20+3,85+10,20)		24,25		8,300	201,28		
	Ambone *(lung.=1,80+1,50)	2,00	3,30		1,400	9,24		
	Piedistallo ambone *(lung.=0,85+0,75)	2,00	1,60		2,200	7,04		
	Sommano positivi mq.					443,15		
	Sommano negativi mq.					-4,84		
	SOMMANO mq.					438,31	332,00	145'518,92
21 RMARMI.09 B 22/05/2006	Protezione di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado con cere microcristalline, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni.Per lastre lavorate ad alto e basso rilievo.							
	Paraste zona absidale	8,00		0,800	4,700	30,08		
	Paraste laterali ingresso sacrestia	2,00		0,550	4,700	5,17		
	Pannello sopra ingresso sacrestia			2,250	3,200	7,20		
	Paraste zona absidale parte alta	8,00		0,800	2,500	16,00		
	Cappelle 4, 5 e 7 *(H/peso=(0,25+0,25+0,35))	3,00		2,100	0,850	5,36		
	Cappelle 3 e 6	2,00		4,100	8,300	68,06		
	Cappella 2			4,100	8,300	34,03		
	a detrarre blocco altare			2,100	1,150	-2,42		
	Cappella 1 San F. Saverio			3,800	8,000	30,40		
	a detrarre blocco altare			2,100	1,150	-2,42		
	capitelli paraste di libeccio	40,00		0,900	0,450	16,20		
	capitelli paraste di libeccio	2,00		1,450	0,450	1,31		
	capitelli paraste di libeccio	2,00		1,250	0,450	1,13		
	Capitelli paraste a d alto e bassorilievo *(larg.=1,15+1,45+0,60)	2,00		3,200	0,750	4,80		
	(larg.=0,25+1,45+0,25)	4,00		1,950	0,750	5,85		
	Cappella di Sant-Ignazio *(lung.=10,20+3,85+10,20)		24,25		8,300	201,28		
	Ambone *(lung.=1,80+1,50)	2,00	3,30		1,400	9,24		
	Piedistallo ambone *(lung.=0,85+0,75)	2,00	1,60		2,200	7,04		
	Sommano positivi mq.					443,15		
	Sommano negativi mq.					-4,84		
	SOMMANO mq.					438,31	35,00	15'340,85
22 RMARMI.01 C 22/05/2006	Inventariazione di frammenti o parti del manufatto, rimozione di depositi incoerenti a secco con pennellesse, spazzole ed aspiratori, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti.							
	Per tutte le lastre di libeccio e marmi sagomati non intarsiati.							
	Paraste in marmo libeccio antico	28,00		0,550	4,700	72,38		
	Paraste in marmo libeccio antico zona cappella di sant'Ignazio	2,00		0,800	4,700	7,52		
		2,00		1,100	4,700	10,34		
	Completamento laterali cappelle navatella Dx	2,00		0,300	4,700	2,82		
	A RIPIORTARE					93,06		724'112,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H.peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					93,06		724'112,74
		2,00		0,600	4,700	5,64		
		2,00		0,900	4,700	8,46		
	Completamento laterali cappelle navatella Sx *(par.ug.=2*3)	6,00		0,400	4,700	11,28		
	Basamenti paraste di libeccio	40,00		0,900	0,450	16,20		
		2,00		1,450	0,450	1,31		
		2,00		1,250	0,450	1,13		
	Basamento paraste a d alto e bassorilievo *(larg.=1,15+1,45+0,60) (larg.=0,25+1,45+0,25)	2,00		3,200	0,750	4,80		
		4,00		1,950	0,750	5,85		
	Basamenti Rosso S.Vito delle colonne *(par.ug.=4*16)	64,00		1,000	0,500	32,00		
	Colonne - Diam x 3.14 x h.	16,00	0,70	3,140	4,500	158,26		
	Dado di basamento colonne *(par.ug.=16*4)	64,00	1,00		0,550	35,20		
	Zoccolatura muri perimetrali interni chiesa	2,00	31,00		0,950	58,90		
	Zoccolatura muri perimetrali interni altare maggiore		30,00		0,950	28,50		
	SOMMANO mq.					460,59	17,40	8'014,27
23 RMARMI.02 C 22/05/2006	Ristabilimento parziale della coesione (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri ... rimozione degli eccessi di prodotto consolidante, su opere situate in ambienti interni.							
	Paraste in lastre di libeccio.							
	Paraste in marmo libeccio antico	28,00		0,550	4,700	72,38		
	Paraste in marmo libeccio antico zona cappella di sant'Ignazio	2,00		0,800	4,700	7,52		
		2,00		1,100	4,700	10,34		
	Completamento laterali cappelle navatella Dx	2,00		0,300	4,700	2,82		
		2,00		0,600	4,700	5,64		
		2,00		0,900	4,700	8,46		
	Completamento laterali cappelle navatella Sx *(par.ug.=2*3)	6,00		0,400	4,700	11,28		
	Basamenti paraste di libeccio	40,00		0,900	0,450	16,20		
		2,00		1,450	0,450	1,31		
		2,00		1,250	0,450	1,13		
	Basamento paraste a d alto e bassorilievo *(larg.=1,15+1,45+0,60) (larg.=0,25+1,45+0,25)	2,00		3,200	0,750	4,80		
		4,00		1,950	0,750	5,85		
	Basamenti Rosso S.Vito delle colonne *(par.ug.=4*16)	64,00		1,000	0,500	32,00		
	Colonne > Diam x 3.14 x h.	16,00	0,70	3,140	4,500	158,26		
	Dado di basamento colonne *(par.ug.=16*4)	64,00	1,00		0,550	35,20		
	Zoccolatura muri perimetrali interni chiesa	2,00	31,00		0,950	58,90		
	Zoccolatura muri perimetrali interni altare maggiore		30,00		0,950	28,50		
	SOMMANO mq.					460,59	125,00	57'573,75
24 RMARMI.03 C 22/05/2006	Ristabilimento della coesione (consolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi di pulitura; inclusi gli oneri relativi ... rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, su opere situate in ambienti interni.							
	Paraste in lastre di libeccio.							
	Paraste in marmo libeccio antico	28,00		0,550	4,700	72,38		
	Paraste in marmo libeccio antico zona cappella di sant'Ignazio	2,00		0,800	4,700	7,52		
		2,00		1,100	4,700	10,34		
	Completamento laterali cappelle navatella Dx	2,00		0,300	4,700	2,82		
		2,00		0,600	4,700	5,64		
		2,00		0,900	4,700	8,46		
	Completamento laterali cappelle navatella Sx *(par.ug.=2*3)	6,00		0,400	4,700	11,28		
	Basamenti paraste di libeccio	40,00		0,900	0,450	16,20		
		2,00		1,450	0,450	1,31		
		2,00		1,250	0,450	1,13		
	Basamento paraste a d alto e bassorilievo *(larg.=1,15+1,45+0,60) (larg.=0,25+1,45+0,25)	2,00		3,200	0,750	4,80		
		4,00		1,950	0,750	5,85		
	Basamenti Rosso S.Vito delle colonne *(par.ug.=4*16)	64,00		1,000	0,500	32,00		
	Colonne > Diam x 3.14 x h.	16,00	0,70	3,140	4,500	158,26		
	Dado di basamento colonne *(par.ug.=16*4)	64,00	1,00		0,550	35,20		
	Zoccolatura muri perimetrali interni chiesa	2,00	31,00		0,950	58,90		
	Zoccolatura muri perimetrali interni altare maggiore		30,00		0,950	28,50		
	SOMMANO mq.					460,59	72,10	33'208,54
25	Rimozione o abbassamento di stuccature eseguite durante interventi							
	A RIPORTARE							822'909,30



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	l.peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							822'909,30
RMARMI.05 C 22/05/2006	precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti. Paraste in lastre di libeccio. Paraste in marmo libeccio antico Paraste in marmo libeccio antico zona cappella di sant'Ignazio  Completamento laterali cappelle navatella Dx  Completamento laterali cappelle navatella Sx *(par.ug.=2*3) Basamenti paraste di libeccio  Basamento paraste a d alto e bassorilievo *(larg.=1,15+1,45+0,60) (larg.=0,25+1,45+0,25) Basamenti Rosso S. Vito delle colonne *(par.ug.=4*16) Colonne > Diam x 3,14 x h. Dado di basamento colonne *(par.ug.=16*4) Zoccolatura muri perimetrali interni chiesa Zoccolatura muri perimetrali interni altare maggiore	28,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 40,00 2,00 2,00 2,00 4,00 64,00 16,00 64,00 2,00	0,70 1,00 31,00 30,00	0,550 0,800 1,100 0,300 0,600 0,900 0,400 0,900 1,450 1,250 1,950 1,000 3,140	4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 0,450 0,450 0,450 0,750 0,750 0,500 4,500 0,550 0,950 0,950	72,38 7,52 10,34 2,82 5,64 8,46 11,28 16,20 1,31 1,13 5,85 32,00 158,26 35,20 58,90 28,50		
	SOMMANO mq					460,59	31,30	14'416,47
26 RMARMI.08 C 22/05/2006	Integrazione di parti mancanti al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche a ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione ... e della malta, all'eventuale equilibratura cromatica dell'integrazione con l'originale. Paraste in lastre di libeccio. Paraste in marmo libeccio antico Paraste in marmo libeccio antico zona cappella di sant'Ignazio  Completamento laterali cappelle navatella Dx  Completamento laterali cappelle navatella Sx *(par.ug.=2*3) Basamenti paraste di libeccio  Basamento paraste a d alto e bassorilievo *(larg.=1,15+1,45+0,60) (larg.=0,25+1,45+0,25) Basamenti Rosso S. Vito delle colonne *(par.ug.=4*16) Colonne > Diam x 3,14 x h. Dado di basamento colonne *(par.ug.=16*4) Zoccolatura muri perimetrali interni chiesa Zoccolatura muri perimetrali interni altare maggiore	28,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 40,00 2,00 2,00 2,00 4,00 64,00 16,00 64,00 2,00	0,70 1,00 31,00 30,00	0,550 0,800 1,100 0,300 0,600 0,900 0,400 0,900 1,450 1,250 1,950 1,000 3,140	4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 0,450 0,450 0,450 0,750 0,750 0,500 4,500 0,550 0,950 0,950	72,38 7,52 10,34 2,82 5,64 8,46 11,28 16,20 1,31 1,13 5,85 32,00 158,26 35,20 58,90 28,50		
	SOMMANO mq					460,59	93,90	43'249,40
27 RMARMI.09 C 22/05/2006	Protezione di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado con cere microcristalline, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni. Paraste in lastre di libeccio. Paraste in marmo libeccio antico Paraste in marmo libeccio antico zona cappella di sant'Ignazio  Completamento laterali cappelle navatella Dx  Completamento laterali cappelle navatella Sx *(par.ug.=2*3) Basamenti paraste di libeccio  Basamento paraste a d alto e bassorilievo *(larg.=1,15+1,45+0,60) (larg.=0,25+1,45+0,25) Basamenti Rosso S. Vito delle colonne *(par.ug.=4*16) Colonne > Diam x 3,14 x h.	28,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 40,00 2,00 2,00 2,00 4,00 64,00 16,00	0,70	0,550 0,800 1,100 0,300 0,600 0,900 0,400 0,900 1,450 1,250 1,950 1,000 3,140	4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 0,450 0,450 0,450 0,750 0,750 0,500 4,500	72,38 7,52 10,34 2,82 5,64 8,46 11,28 16,20 1,31 1,13 5,85 32,00 158,26		
	A RIPORTARE					337,99		880'575,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Speso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					337,99		880'575,17
	Dado di basamento colonne *(par.ug.=16*4)	64,00	1,00		0,550	35,20		
	Zoccolatura muri perimetrali interni chiesa	2,00	31,00		0,950	58,90		
	Zoccolatura muri perimetrali interni altare maggiore		30,00		0,950	28,50		
	SOMMANO mq.					460,59	31,85	14'669,79
28 RMARMI.01 D 29/05/2006	Inventariazione di frammenti o parti del manufatto, rimozione di depositi incoerenti a secco con pennellesse, spazzole ed aspiratori, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Balaustre altari							
	Altari di S.Francesco Saverio e S. Ignazio *(par.ug.=2+2)	4,00	1,40			5,60		
	Altare principale *(par.ug.=2+2)	4,00	1,40			5,60		
		2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO ml.					19,20	84,25	1'617,60
29 RMARMI.02 D 29/05/2006	Ristabilimento parziale della coesione (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi di prodotto consolidante, su opere situate in ambienti interni. Balaustre altari							
	Altari di S.Francesco Saverio e S. Ignazio *(par.ug.=2+2)	4,00	1,40			5,60		
	Altare principale *(par.ug.=2+2)	4,00	1,40			5,60		
		2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO ml.					19,20	162,90	3'127,68
30 RMARMI.03 D 29/05/2006	Ristabilimento della coesione (consolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito di durante le fasi di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, su opere situate in ambienti interni. Balaustre altari							
	Altari di S.Francesco Saverio e S. Ignazio *(par.ug.=2+2)	4,00	1,40			5,60		
	Altare principale *(par.ug.=2+2)	4,00	1,40			5,60		
		2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO ml.					19,20	197,50	3'792,00
31 RMARMI.08 D 29/05/2006	Integrazione di parti mancanti al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche a ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione ... superficiale della malta, all'eventuale equilibratura cromatica dell'integrazione con l'originale. Balaustre altari.							
	Altari di S.Francesco Saverio e S. Ignazio *(par.ug.=2+2)	4,00	1,40			5,60		
	Altare principale *(par.ug.=2+2)	4,00	1,40			5,60		
		2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO ml.					19,20	259,10	4'974,72
32 RMARMI.09 D 29/05/2006	Protezione di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado con cere microcristalline, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni. Balaustre altari							
	Altari di S.Francesco Saverio e S. Ignazio *(par.ug.=2+2)	4,00	1,40			5,60		
	Altare principale *(par.ug.=2+2)	4,00	1,40			5,60		
		2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO ml.					19,20	50,75	974,40
33 RMARMI.10 22/05/2006	Ancoraggio di parti di marmi sagomati o lisci, distaccati dalla murature sottostanti da realizzarsi con barre di vetroresina e resina epossidica da inserire su fori già predisposti ... lta da stucco, mentre resta escluso l'onere dei ponteggi. Per perni fino alla lunghezza di cm. 25 e diam. da 3 a 5 mm. Cornici e lastre - Se ne prevedono					1'100		
	A RIPORTARE					1'100		909'731,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	U/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'100		909'731,36
	SOMMANO cad.					1'100	29,11	32'021,00
34 RMARMI.11 22/05/2006	Ancoraggio di parti di marmi sagomati o lisci, distaccati dalla murature sottostanti da realizzarsi con barre di vetroresina e resina epossidica da inserire su fori già predisposti ... ecc, mentre resta escluso l'onere dei ponteggi. Con perni di lunghezza da cm. 26 a cm. 50 e barre da ø mm.6 a ø mm. 12. Cornici e lastre - Se ne prevedono					500		
	SOMMANO cad.					500	34,49	17'245,00
	<b>RESTAURO OPERE IN LEGNO (Cap 2)</b>							
35 RLEGNO.01 22/05/2006	Velinature degli strati preparatori e della pellicola pittorica con pennelli da realizzarsi prima di movimentazioni o di effettuare trattamenti sul retro della tavola; inclusi gli oneri relativi alla preparazione dell'adesivo di origine animale e alla rimozione degli eccessi dello stesso. Tetto ambone Cappella di S. Ignazio Cornici *(lung.=4,00+3,00+4,00) Cappella del Crocifisso misure sparse	2,00	2,20	1,600		7,04		
		2,00	11,00	0,750		16,50		
			4,00	8,300		33,20		
					30,000	30,00		
	SOMMANO mq.					86,74	34,40	2'983,86
36 RLEGNO.02 22/05/2006	Ristabilimento della coesione e dell'adesione tra supporto, strati preparatori e pellicola pittorica mediante applicazione generalizzata con pesi localizzati e adesivi di origine a ... ri relativi alla rimozione della velinatura, alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso. Tetto ambone Cappella di S. Ignazio Cornici *(lung.=4,00+3,00+4,00) Cappella del Crocifisso misure sparse	2,00	2,20	1,600		7,04		
		2,00	11,00	0,750		16,50		
			4,00	8,300		33,20		
					30,000	30,00		
	SOMMANO mq.					86,74	216,00	18'735,84
37 RLEGNO.03 22/05/2006	Consolidamento del legno di supporto a pennello fino a tre mani, inclusi gli oneri relativi alla protezione temporanea con materiale polietilenico. Tetto ambone Cappella di S. Ignazio Cornici *(lung.=4,00+3,00+4,00) Cappella del Crocifisso misure sparse	2,00	2,20	1,600		7,04		
		2,00	11,00	0,750		16,50		
			4,00	8,300		33,20		
					30,000	30,00		
	SOMMANO mq.					86,74	62,67	5'436,00
38 RLEGNO.04 22/05/2006	Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide con applicazione a pennello per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi, di organismi biodeteriogeni e d ... inclusi gli oneri relativi alla sigillatura temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione del biocida; Tetto ambone Cappella di S. Ignazio Cornici *(lung.=4,00+3,00+4,00) Cappella del Crocifisso misure sparse	2,00	2,20	1,600		7,04		
		2,00	11,00	0,750		16,50		
			4,00	8,300		33,20		
					30,000	30,00		
	SOMMANO mq.					86,74	35,15	3'048,91
39 RLEGNO.05	Rimozione di depositi superficiali incoerenti e/o parzialmente coerenti ed aderenti al substrato, polveri grasse, sporcizia, fumi, con							
	A RIPORTARE							989'201,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		psr.ug.	lung.	farg.	l/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							989'201,97
22/05/2006	pennellesse, spugne abrasive sintetiche e miscela di acqua ed ammoniacca.							
	Tetto ambone	2,00	2,20	1,600		7,04		
	Cappella di S. Ignazio Cornici *(lung.=4,00+3,00+4,00)	2,00	11,00	0,750		16,50		
	Cappella del Crocifisso		4,00	8,300		33,20		
	misure sparse				30,000	30,00		
	SOMMANO mq.					86,74	219,38	19'029,02
40 RLEGNO.06 22/05/2006	Rigenerazione della vernice originale opacizzata mediante applicazione di opportuno solvente a pennello per il ristabilimento del corretto indice di rifrazione.							
	Tetto ambone	2,00	2,20	1,600		7,04		
	Cappella di S. Ignazio Cornici *(lung.=4,00+3,00+4,00)	2,00	11,00	0,750		16,50		
	Cappella del Crocifisso		4,00	8,300		33,20		
	misure sparse				30,000	30,00		
	SOMMANO mq.					86,74	151,05	13'102,08
41 RLEGNO.07 22/05/2006	Verniciatura della pellicola pittorica in corso d'opera mediante applicazione a atmpono di resine sintetiche in soluzione; con finalità di protezione e ristabilimento del corretto indice di rifrazione della superficie fino a quattro stesure di vernice.							
	Tetto ambone	2,00	2,20	1,600		7,04		
	Cappella di S. Ignazio Cornici *(lung.=4,00+3,00+4,00)	2,00	11,00	0,750		16,50		
	Cappella del Crocifisso		4,00	8,300		33,20		
	misure sparse				30,000	30,00		
	SOMMANO mq.					86,74	27,88	2'418,31
42 RLEGNO.08 22/05/2006	Stuccatura delle lacune e degli strati pittorici e rasature delle stuccature mediante applicazione a spatola e rasature con bisturi e carte abrasive; inclusi gli oneri relativi alla rimozione dei residui ed all'eventuale lavorazione plastica della superficie per l'adeguamento all'area circostante.							
	Tetto ambone	2,00	2,20	1,600		7,04		
	Cappella di S. Ignazio Cornici *(lung.=4,00+3,00+4,00)	2,00	11,00	0,750		16,50		
	Cappella del Crocifisso		4,00	8,300		33,20		
	misure sparse				30,000	30,00		
	SOMMANO mq.					86,74	301,98	26'115,68
43 RLEGNO.09 22/05/2006	Reintegrazione pittorica delle lacune degli strati pittorici con tecnica mimetica, mediante applicazione per stesure successive di colori a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico e di riduzione dell'interferenza visiva delle lacune.							
	Tetto ambone	2,00	2,20	1,600		7,04		
	Cappella di S. Ignazio Cornici *(lung.=4,00+3,00+4,00)	2,00	11,00	0,750		16,50		
	Cappella del Crocifisso		4,00	8,300		33,20		
	misure sparse				30,000	30,00		
	SOMMANO mq.					86,74	287,30	24'920,40
44 DORAT.01 23/05/2006	Esecuzione e/o ripristino della doratura in presenza di cadute e abrasioni su intagli raffiguranti foglie e decori in genere, nuovi e vecchi, interessati dal fenomeno compresi gli ... era dovrà essere eseguita attraverso l'applicazione di argento in foglia e doratura a mecca con uso di vernice mordente.							
	Tetto ambone	2,00	2,20	1,600		7,04		
	Cappella di S. Ignazio Cornici *(lung.=4,00+3,00+4,00)	2,00	11,00	0,750		16,50		
	Quantit' sparse				25,000	25,00		
	SOMMANO mq.					48,54	461,20	22'386,65
	A RIPORTARE							1'097'174,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'097'174,11
45 DORAT.02 23/05/2006	Esecuzione e/o ripristino della doratura in presenza di cadute e abrasioni su cornici e profili, nuovi e vecchi interessati dal fenomeno, per una larghezza fino a cm.6, compresi g... era dovrà essere eseguita attraverso l'applicazione di argento in foglia e doratura a mecca con uso di vernice mordente. Se ne prevedono ml 350,00		350,00			350,00		
	SOMMANO ml					350,00	31,45	11'007,50
	<b>LAVORI VARI ED IN ECONOMIA (Cap 3)</b>							
46 MAP.01 22/05/2006	Esecuzione di tavole di disegno scala 1:20 e 1:10 ove risulti la mappatura degli interventi di restauro eseguiti sui marmi e sui legni oggetto del presente progetto di restauro. I disegni di cui sopra dovranno essere eseguiti e firmati da tecnico abilitato e consegnati alla D.LL. in triplice copia					1		
	SOMMANO corpo					1	6'000,00	6'000,00
47 ZA.01 22/05/2006	Lavori di piccola entità non suscettibili di esatta valutazione preventiva in quanto difficilmente misurabili e di conseguenza da conteggiare in economia con liste settimanali. - Restauratore - Operaio specializzato 4° livello. Se ne prevedono					200		
	SOMMANO ora					200	37,00	7'400,00
48 ZA.02 22/05/2006	Lavori di piccola entità non suscettibili di esatta valutazione preventiva in quanto difficilmente misurabili e di conseguenza da conteggiare in economia con liste settimanali. - Aiuto restauratore - Operaio specializzato 3° livello. Se ne prevedono					260		
	SOMMANO ora					260	35,00	9'100,00
49 ZA.03 22/05/2006	Lavori di piccola entità non suscettibili di esatta valutazione preventiva in quanto difficilmente misurabili e di conseguenza da conteggiare in economia con liste settimanali. - Operaio qualificato 2° livello Se ne prevedono					260		
	SOMMANO ora					260	32,50	8'450,00
50 ZA.04 22/05/2006	Lavori di piccola entità non suscettibili di esatta valutazione preventiva in quanto difficilmente misurabili e di conseguenza da conteggiare in economia con liste settimanali. - Operaio comune 1° livello Se ne prevedono					260		
	SOMMANO ora					260	29,38	7'638,80
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							1'146'770,41
	<b>TOTALE euro</b>							1'146'770,41
	----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPIORTARE							



DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE


RIPORTO

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

Importo lavori soggetti a ribasso euro	299'606,44
Importo sicurezza non soggetto a ribasso euro	22'042,89
Incidenza manodopera non soggetta a ribasso euro	825'121,08
<b>A - IMPORTO LAVORI DA APPALTARE euro</b>	<b>1'146'770,41</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1 - Imprevisti inferiori al 10% di A euro	63'791,31
2 - I.V.A. 10% di A euro	114'677,04
3 - Progettazione 2% della perizia originale 12/06 euro	24'172,64
4 - Pubblicazione Bando di Gara euro	10'000,00
5 - Riprese Video e relizzazione supporti multimediali euro	30'000,00
6 - Analisi e indagini di verifica a lavori ultimati euro	15'000,00
7 - Pubblicazioni sui lavori eseguiti euro	15'000,00
<b>Sommano euro</b>	<b>272'640,99</b>
<b>TOTALE euro</b>	<b>1'419'411,40</b>

TRAPANI, 09/04/2014

Il Tecnico  
ARCH. LUIGI BIONDO



Area with horizontal dashed lines for additional entries or notes.

A RIPORTARE