



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE BB.CC.AA. & P.I.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA
TRAPANI

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: EX PERIZIA 12/06 - ADEGUAMENTO PREZZI DEL PROGETTO DI RESTAURO DEI MARMI E DEL LEGNO DELLA CHIESA DEL COLLEGIO - TRAPANI - PROGETTO POR - RISORSE LIBERATE

COMMITTENTE: SOPRINTENDENZA BB.CC.AA.- TRAPANI

TRAPANI, 09/04/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Ugo Vaiarello)

IL TECNICO
ARCH. LUIGI BIONDO



| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| <u>VOCI A MISURA</u> | | | |
| Nr. 1 23.01.01.01 | Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane: — per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio euro (sette/11) | al m ² | 7,11 |
| Nr. 2 23.01.01.02 | Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: — per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni euro (uno/02) | al m ² | 1,02 |
| Nr. 3 23.01.01.03 | Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: — per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base euro (tre/25) | al m ² | 3,25 |
| Nr. 4 23.01.01.10 | Ponteggio mobile per altezze non superiori a m. 7,00 realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, con tutti gli oneri di cui alla voce 7.2.2, compresa la manodopera occorrente per gli spostamenti necessari, compreso il primo piazzamento. Il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro etc., (escluse le nuove costruzioni), nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: per ogni m3 per tutta la durata dei lavori euro (quattordici/90) | m ³ | 14,90 |
| Nr. 5 23.01.01.11 | Per ogni spostamento pari alla dimensionelongitudinale del ponteggio successivo al 1° piazzamento dello stesso, di cui alla voce 23.01.01.10 euro (undici/10) | cad. | 11,10 |
| Nr. 6 DORAT.01 | Esecuzione e/o ripristino della doratura in presenza di cadute e abrasioni su intagli raffiguranti foglie e decori in genere, nuovi e vecchi, interessati dal fenomeno compresi gli oneri relativi alla stuccatura. L'opera dovrà essere eseguita attraverso l'applicazione di argento in foglia e doratura a mecca con uso di vernice mordente. euro (quattrocentosessantauno/20) | mq. | 461,20 |
| Nr. 7 DORAT.02 | Esecuzione e/o ripristino della doratura in presenza di cadute e abrasioni su cornici e profili, nuovi e vecchi interessati dal fenomeno, per una larghezza fino a cm.6, compresi gli oneri relativi alla stuccatura. L'opera dovrà essere eseguita attraverso l'applicazione di argento in foglia e doratura a mecca con uso di vernice mordente. euro (trentauno/45) | ml. | 31,45 |
| Nr. 8 MAP.01 | Esecuzione di tavole di disegno scala 1:20 e 1:10 ove risulti la mappatura degli interventi di restauro eseguiti sui marmi e sui legni oggetto del presente progetto di restauro. I disegni di cui sopra dovranno essere eseguiti e firmati da tecnico abilitato e consegnati alla D.LL. in triplice copia euro (seimila/00) | corpo | 6'000,00 |
| Nr. 9 RLEGNO.01 | Velinature degli strati preparatori e della pellicola pittorica con pennelli da realizzarsi prima di movimentazioni o di effettuare trattamenti sul retro della tavola; inclusi gli oneri relativi alla preparazione dell'adesivo di origine animale e alla rimozione degli eccessi dello stesso. euro (trentaquattro/40) | mq. | 34,40 |
| Nr. 10 RLEGNO.02 | Ristabilimento della coesione e dell'adesione tra supporto, strati preparatori e pellicola pittorica mediante applicazione generalizzata con pesi localizzati e adesivi di origine animale, con pennello e con siringa. Da effettuarsi in presenza di fenomeni di perdita di adesione e coesione dei materiali costitutivi mediamente diffusi; inclusi gli oneri relativi alla rimozione della velinatura, alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso. euro (duecentosedici/00) | mq. | 216,00 |
| Nr. 11 RLEGNO.03 | Consolidamento del legno di supporto a pennello fino a tre mani, inclusi gli oneri relativi alla protezione temporanea con materiale polietilenico. euro (sessantadue/67) | mq. | 62,67 |
| Nr. 12 RLEGNO.04 | Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide con applicazione a pennello per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi, di organismi biodeteriogeni e di insetti xilofagi; inclusi gli oneri relativi alla sigillatura temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione del biocida; euro (trentacinque/15) | mq. | 35,15 |
| Nr. 13 RLEGNO.05 | Rimozione di depositi superficiali incoerenti e/o parzialmente coerenti ed aderenti al substrato, polveri grasse, sporcizia, fumi, con pennellesse, spugne abrasive sintetiche e miscela di acqua ed ammoniacca. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Nr. 14 RLEGNO.06 | euro (duecentodiciannove/38) Rigenerazione della vernice originale opacizzata mediante applicazione di opportuno solvente a pennello per il ristabilimento del corretto indice di rifrazione. euro (centocinquantauno/05) | mq. | 219,38 151,05 |
| Nr. 15 RLEGNO.07 | Verniciatura della pellicola pittorica in corso d'opera mediante applicazione a almpone di resine sintetiche in soluzione; con finalità di protezione e ristabilimento del corretto indice di rifrazione della superficie fino a quattro stesure di vernice. euro (ventisette/88) | mq. | 27,88 |
| Nr. 16 RLEGNO.08 | Stuccatura delle lacune e degli strati pittorici e rasature delle stuccature mediante applicazione a spatola e rasature con bisturi e carte abrasive; inclusi gli oneri relativi alla rimozione dei residui ed all'eventuale lavorazione plastica della superficie per l'adeguamento all'area circostante. euro (trecentouno/08) | mq. | 301,08 |
| Nr. 17 RLEGNO.09 | Reintegrazione pittorica delle lacune degli strati pittorici con tecnica mimetica, mediante applicazione per stesure successive di colori a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico e di riduzione dell'interferenza visiva delle lacune. euro (duecentoottantasette/30) | mq. | 287,30 |
| Nr. 18 RMARMI.01 A | Inventariazione di frammenti o parti del manufatto, rimozione di depositi incoerenti a secco con pennellesse, spazzole ed aspiratori, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Per cornici a coronamento delle lastre di libeccio e/o lavorate ad alto e basso rilievo. euro (diciannove/25) | ml. | 19,25 |
| Nr. 19 RMARMI.01 B | Inventariazione di frammenti o parti del manufatto, rimozione di depositi incoerenti a secco con pennellesse, spazzole ed aspiratori, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Per marmi lavorati ad alto e basso rilievo e/o intarsiati euro (trenta/05) | mq. | 30,05 |
| Nr. 20 RMARMI.01 C | idem c.s. ...superfici circostanti. Per tutte le lastre di libeccio e marmi sagomati non intarsiati. euro (diciassette/40) | mq. | 17,40 |
| Nr. 21 RMARMI.01 D | idem c.s. ...superfici circostanti. Balaustre altari euro (ottantaquattro/25) | ml. | 84,25 |
| Nr. 22 RMARMI.02 A | Ristabilimento parziale della coesione (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri relativi all'applicazione di bendaggi di sostegno e protezione nei casi di fratturazione, fessurazione e scagliatura per consentire il consolidamento, compreso gli oneri per la rimozione di detti bendaggi ed alla rimozione degli eccessi di prodotto consolidante, su opere situate in ambienti interni. Per cornici a coronamento delle lastre di libeccio o lavorate ad alto e basso rilievo. euro (quarantasette/70) | ml. | 47,70 |
| Nr. 23 RMARMI.02 B | idem c.s. ...in ambienti interni. Per lastre lavorate ad alto e basso rilievo. euro (sessantaquattro/60) | mq. | 64,60 |
| Nr. 24 RMARMI.02 C | idem c.s. ...in ambienti interni. Paraste in lastre di libeccio. euro (centoventicinque/00) | mq. | 125,00 |
| Nr. 25 RMARMI.02 D | idem c.s. ...in ambienti interni. Balaustre altari euro (centosessantadue/90) | ml. | 162,90 |
| Nr. 26 RMARMI.03 A | Ristabilimento della coesione (consolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, su opere situate in ambienti interni. Per cornici a coronamento delle lastre di libeccio o lavorate ad alto e basso rilievo. euro (cinquantauno/00) | ml. | 51,00 |
| Nr. 27 RMARMI.03 B | idem c.s. ...in ambienti interni. Per lastre lavorate ad alto e basso rilievo. euro (centoventi/69) | mq. | 120,69 |
| Nr. 28 RMARMI.03 C | idem c.s. ...in ambienti interni. Paraste in lastre di libeccio. euro (settantadue/10) | mq. | 72,10 |
| Nr. 29 RMARMI.03 D | idem c.s. ...in ambienti interni. Balaustre altari euro (centonovantasette/50) | ml. | 197,50 |
| Nr. 30 RMARMI.04 A | Rimozione di deposito superficiali sia coerenti che con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati, mediante applicazione di compresse imbevute di soluzioni di sali inorganici, carbonato o bicarbonato di ammonio; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazionea successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli. Per cornici a coronamento delle lastre di libeccio o lavorate ad alto e basso rilievo. euro (quarantasei/95) | ml. | 46,95 |

