



Regione Siciliana

ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO MUSEO INTERDISCIPLINARE REGIONALE

AGOSTINO PEPOLI

TRAPANI

.....

PO FESR SICILIA 2007-2013 - ASSE 3

OB. OP. 3.1.1. - LINEA D'INTERVENTO 3.1.1.1.

Azioni di restauro, recupero e promozione dei siti di maggiore valore storico, archeologico, monumentale presenti sul territorio regionale in continuità con la precedente programmazione, attraverso la gestione integrata degli interventi realizzati e in stretta sinergia con gli interventi del POI (catg. nn. 58, 59, 60)

.....

ALLESTIMENTO ESPOSITIVO AI FINI DELLA FRUIZIONE DELLA NUOVA SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO INTERDISCIPLINARE AGOSTINO PEPOLI



PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI		STAFF PROGETTAZIONE	
1	RELAZIONE	IL DIRIGENTE ARCHITETTO	
2	DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA	(Arch. Enrico Caruso)	
3	ANALISI PREZZI		
4	ELENCO PREZZI	IL DIRIGENTE ARCHEOLOGO	
5	COMPUTO METRICO	(Dott.ssa Maria Luisa Fama)	
6	QUADRO ECONOMICO	IL FUNZIONARIO DIRETTIVO	
7	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	(Arch. Michele Colomba)	
8	CRONOPROGRAMMA		
9	VERBALE VALIDAZIONE PROGETTO		
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Maria Luisa Fama)		VISTO: IL DIRETTORE (Dott.ssa Valeria Patrizia Li Vigni)	

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit	
		Voci Finite con Analisi			
1	N.6	<p>Realizzazione di impianto di video sorveglianza della sala archeologica consistente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornitura e collocazione di n° 6 telecamere DAY & NIGHT meccaniche, 580 TVL, 9/22 mm. OS, illuminatore varifoale IR a 35 led, sensore CCD sony da 1/3" ad alta risoluzione, DSP di ultima generazione, controllo automatico dello Shuter AES e Sens-UP, illuminazione minima 0,05 lux colore, 0 lux con IR attivi, grado di protezione IP66, alimentazione a 12 Vcc. Dato in opera completo di connessioni video ed elettriche, accessori vari per il fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte; - fornitura e collocazione di DVR a 16 canali, dual stream, DVR Triplex H.264, dual codec, interfaccia grafica a 32 bit colore, HDD con tecnologia SATA, audio ingressi/uscite 4RCA/IRCA, video ingresso 16 2 BNC, 1 VGA, velocità 400 fp, risoluzione 720x576, HDD intern 2 SATA, velocità di 100 fps, HDI 200 fps, CIF 400 fps; - Fornitura e installazione di n°2 monitor 19" LCD, atto al collegamento del DVR; <p>Il prezzo è comprensivo della manodopera necessaria per l'installazione e programmazione, della fornitura dei cavi di collegamento video ed elettrico dei vari elementi, dei connettori, batterie tampone 12 Vcc 12A/h, degli accessori di fissaggio, dei necessari alimentatori e quanto altro necessario per rendere l'impianto funzionante a perfetta regola d'arte</p> <p style="text-align: right;">EURO DODICIMILACINQUECENTOOTTANTADUE/50</p>	€/acorpo	12.582,50	
	2	N.5A	<p>Fornitura e collocazione di rilevatore linere di fumo e fuoco a raggi infrarossi TX-RX, elaborazione differenziata, distanza max 200 mt, unità orientabili V/H, area di copertura secondo EN54/14 fino a 1600 mq per sistema. Il tutto dato in opera completo di cavo schermato di categoria superiore, collegamenti e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO MILLENOVECENTOESSANTASETTE/50</p>	€/cad	1.967,50
	3	N.5B	<p>Fornitura e posa in opera di supporti in legno compensato di idonee dimensioni rivestito in stoffa ignifuga di colore e tessuto a scelta della D.LL. da eseguire secondo il disegno allegato denominato "Birgi". Nella determinazione del prezzo si è tenuto conto delle difficoltà operative e degli oneri necessari a rendere il lavoro completo in ogni sua parte.</p> <p style="text-align: right;">EURO DUEMILACINQUECENTOESSANTASEI/72</p>	€/acorpo	2.566,72
	4	N.5M	<p>Fornitura e posa in opera di supporti in legno compensato di idonee dimensioni rivestito in stoffa ignifuga di colore e tessuto a scelta della D.LL. da eseguire secondo il disegno allegato denominato "Mozia". Nella determinazione del prezzo si è tenuto conto delle difficoltà operative e degli oneri necessari a rendere il lavoro completo in ogni sua parte.</p> <p style="text-align: right;">EURO MILLEOTTOCENTOCINQUANTASETTE/25</p>	€/acorpo	1.857,25
	5	N.5L	<p>Fornitura e posa in opera di supporti in legno compensato di idonee dimensioni rivestito in stoffa ignifuga di colore e tessuto a scelta della D.LL. da eseguire secondo il disegno allegato denominato "Lilibeo". Nella determinazione del prezzo si è tenuto conto delle difficoltà operative e degli oneri necessari a rendere il lavoro completo in ogni sua parte.</p> <p style="text-align: right;">EURO DUEMILANOVANTACINQUE/27</p>	€/acorpo	2.095,27
	6	N.5EA	<p>Fornitura e posa in opera di supporti in legno compensato di idonee dimensioni rivestito in stoffa ignifuga di colore e tessuto a scelta della D.LL. ed inserto in plexglass retroilluminato con incassi di forma circolare da eseguire secondo il disegno allegato denominato "Erice Amuleti". Nella determinazione del prezzo si è tenuto conto delle difficoltà operative e degli oneri necessari a rendere il lavoro completo in ogni sua parte.</p> <p style="text-align: right;">EURO DUEMILANOVANTACINQUE/27</p>	€/acorpo	2.095,27
	7	N.5EM	<p>Fornitura e posa in opera di supporti in legno compensato di idonee dimensioni rivestito in stoffa ignifuga di colore e tessuto a scelta della D.LL. da eseguire secondo il disegno allegato denominato "Erice Metalli". Nella determinazione del prezzo si è tenuto conto delle difficoltà operative e degli oneri necessari a</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
		rendere il lavoro completo in ogni sua parte. EURO DUEMILANOVANTACINQUE/27	€/acorpo	2.095,27
8	N.5EG	Fornitura e posa in opera di supporti in legno compensato di idonee dimensioni rivestito in stoffa ignifuga di colore e tessuto a scelta della D.LL. ed inserto in plexglass retroilluminato con incassi di forma circolare da eseguire secondo il disegno allegato denominato "Erice Gioielli". Nella determinazione del prezzo si è tenuto conto delle difficoltà operative e degli oneri necessari a rendere il lavoro completo in ogni sua parte. EURO DUEMILANOVANTACINQUE/27	€/acorpo	2.095,27
9	N.5S	Fornitura e posa in opera di supporti in legno compensato di idonee dimensioni rivestito in stoffa ignifuga di colore e tessuto a scelta della D.LL. da eseguire secondo il disegno allegato denominato "Selinunte". Nella determinazione del prezzo si è tenuto conto delle difficoltà operative e degli oneri necessari a rendere il lavoro completo in ogni sua parte. EURO TREMILAQUARANTAQUATTRO/73	€/acorpo	3.044,73
	LISTA3	Lista settimanale di provviste di manodopera per lavori vari non suscettibili di esatta valutazione. OPERAIO QUALIFICATO (II° LIVELLO) EURO TRENTAUNO/98	€/ORA	31,98
	LISTA4	Lista settimanale di provviste di manodopera per lavori vari non suscettibili di esatta valutazione. OPERAIO COMUNE (I° LIVELLO) EURO TRENTAUNO/37	€/ORA	31,37
<p>IL PROGETTISTA</p> 				