



**Mazara del Vallo**  
Trapani

pag. 1

# ELENCO PREZZI


**OGGETTO:** Opere di ottimizzazione al livello di fruizione e di climatizzazione del Museo del Satiro Danzante di Mazara del Vallo - Allestimento espositivo




**COMMITTENTE:** Soprintendenza BB. CC. AA. di Trapani

Data, \_\_\_\_\_

**I PROGETTISTI**  
Arch. Luigi Biondo

Geom. Giovanni Garofalo



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.001	<p>Pannello attrezzato con cinque teche dimensioni circa cm. 500x50x450, dimensioni teche circa cm. 100x50x100, con telaio in profilo metallico di adeguate dimensioni, e pannellatura in lamiera di ferro dello spessore di mm. 15/10, e con inserite tre vetrine ad incasso con apertura a rotazione con asse verticale realizzate con microfilo. Il sistema di apertura della vetrina prevista a battente, dopo aver disinserito il dispositivo di bloccaggio, l'anta viene estratta dalla sua posizione e ruotata su speciali cerniere. L'anta verrà realizzata in cristallo di tipo stratificato dello spessore di mm. 5+5+0.75, unite tra loro mediante un microfilo. Le vetrine dovranno essere dotate di un microclima stabilizzato, che garantisca la conservazione preventiva delle collezioni nei confronti di agenti chimico-fisici (luce, umidità relativa, polvere, agenti atmosferici) e agenti biologici (insetti microorganismi), infatti saranno strutturate in modo da offrire un'effettiva tenuta e quindi la possibilità di utilizzare con efficacia materiale igroscopico (gel di silice) per stabilizzazione passiva della U.R. La vetrina è infatti dotata di apposito contenitore a tenuta nella base della vetrina, con commettiture tra i diversi materiali sono collocate guarnizione di tenuta. Inoltre le vetrine saranno dotate di apparato di illuminazione con lampade fluorescenti, gli apparati saranno collocati in alto, in apposito vano areato e fisicamente separato dallo spazio di esposizione, in modo da isolare i materiali esposti dal calore emesso dalle lampade. Tutte le parti metalliche dovranno essere verniciate con vernice epossidiche. I tagli dei rivestimenti e dei materiali occorrenti saranno effettuati con laser. Sono altresì compresi, tagli, sfridi, fornitura, trasporto e installazione e quant'altro occorre per dare l'opera perfetta e funzionante a regola d'arte.</p> <p><b>euro (ventitottomilacinquecento/00)</b></p>	a corpo	28'500,00
Nr. 2 A.001.01	<p>Compenso per redazione elaborat grafici esecutivi, progetto pannello attrezzato con teche, di cui alla voce A.001, compreso particolari esecutivi di dettaglio</p> <p><b>euro (millecinquecento/00)</b></p>	a corpo	1'500,00
Nr. 3 A.003	<p>per acquisto supporti per l'ottimizzazione a livello di fruizione quali: contenitori per miglioramento sicurezza reperti archeologici, frecce, cartelli, segnali luminosi, pedane, dissuasori. Opere e lavori di vario genere per la trasformazione dei supporti didattici già esistenti che migliorino in oltre la fruizione del percorso di visita dei soggetti diversamente abili.</p> <p><b>euro (sedecimilacinquecento/00)</b></p>	a corpo	16'500,00
Nr. 4 A.004	<p>Struttura per ospitare la biglietteria costituita da banco di appoggio delle dimensioni adeguate ad ospitare i titoli per l'ingresso al museo, opuscoli, pubblicazioni, oggetti vari, computer, registratore di cassa ed altri supporti per l'attività di cui sopra. Sarà completato con vetro di adeguato spessore e dimensioni e porta d'ingresso Il tutto eseguito secondo i disegni forniti dalla D.L.</p> <p><b>euro (settemilacinquecento/00)</b></p>	a corpo	7'500,00
Nr. 5 A.005	<p>Struttura per ospitare le attività e i prodotti per attivare i servizi aggiuntivi. Sarà costituita da banco di appoggio, contenitori scaffali e ripiani delle dimensioni adeguate ad ospitare opuscoli, pubblicazioni, oggetti vari per il merchandising, souvenir, computer, registratore di cassa ed altri supporti per l'attività di cui sopra. Il tutto eseguito secondo i disegni forniti dalla D.L.</p> <p><b>euro (settemilacinquecento/00)</b></p>	a corpo	7'500,00
Nr. 6 LE.01.01	<p>Prestazione manodopera specializzata per lo smonto il riposizionamento e il montaggio delle vetrine, teche, e pannelli attrezzati esistenti, da eseguirsi in economia secondo quanto disposto dalla Direzione Lavori</p> <p>Operaio specializzato</p> <p><b>euro (trentauno/10)</b></p>	h	31,10
Nr. 7 LE.01.02	<p>idem c.s. ...Direzione Lavori</p> <p>Operaio qualificato</p> <p><b>euro (ventinove/20)</b></p>	hl	29,20
<p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;">   <b>Progettisti</b>              Arch. Luigi Biundo                Geom. Giovanni Garofalo         </p> <p style="text-align: center;">  </p>			