

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 74 del 16 febbraio 2022.

“Lavori di realizzazione di fossa settica a tenuta stagna - art. 183 c. 1 lett. m) del decreto legislativo n. 152/2006 - per il deposito di acque reflue a riserva idrica a servizio dell'esistente 'Padiglione temporaneo realizzato per l'esposizione del relitto della nave greco arcaico di Gela a corredo dei lavori di ampliamento del Museo archeologico regionale di Gela – Museo dei relitti greci a Bosco Littorio' – Finanziamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, l'art. 183, comma 1, lett. m);

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022”;

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota prot. n. 3744 del 16 febbraio 2022, con la quale il Presidente della Regione trasmette, per l'esame della Giunta regionale, la proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, di cui alla nota prot. n. 24168 del 16 febbraio 2022 e relativi allegati, concernente il finanziamento dei lavori di realizzazione di una fossa settica a tenuta stagna, ex art. 183 comma 1, lett. m) del decreto legislativo n. 152/2006, per il deposito di acque reflue a riserva idrica, a servizio dell'esistente 'Padiglione temporaneo realizzato per l'esposizione del relitto della nave greco arcaico di Gela a corredo dei lavori di ampliamento del Museo archeologico regionale di Gela – Museo dei relitti greci a Bosco Littorio';

CONSIDERATO che, nella predetta nota n. 24168/2022, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, rappresenta, preliminarmente, che l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ha realizzato nella città di Gela il succitato Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto della nave greco-arcaico di Gela, mentre i lavori di realizzazione di una fossa settica a tenuta stagna, ex art 183 c. 1 lett. m) del decreto legislativo n. 152/2006, necessari a soddisfare l'esigenza di utilizzazione del Padiglione medesimo, i quali erano in capo ad altri soggetti, non sono stati ancora attuati;

CONSIDERATO che, al fine di rendere immediatamente fruibile il Padiglione in argomento, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico rappresenta la necessità che tale fossa settica venga realizzata al più presto possibile, e che i relativi lavori vengano affidati all'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, il quale ha redatto l'allegata relazione tecnica con computo metrico estimativo e quadro economico, da cui si evince che l'importo complessivo dell'opera ammonta ad euro 9.663,06;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, il Presidente della Regione, nella medesima nota n. 3744/2022, propone che le risorse necessarie per il finanziamento dell'intervento de quo vengano assicurate con le disponibilità di cui al

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

capitolo del bilancio della Regione n. 214920, intestato al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione;

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta del Presidente della Regione, di cui alla nota prot. n. 3744 del 16 febbraio 2022 ed atti alla stessa acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, concernente il finanziamento dei lavori di realizzazione di una fossa settica a tenuta stagna, per il deposito di acque reflue a riserva idrica, a servizio dell'esistente “Padiglione temporaneo realizzato per l'esposizione del relitto della nave greco arcaico di Gela a corredo dei lavori di ampliamento del Museo archeologico regionale di Gela – Museo dei relitti greci a Bosco Littorio”, per l'importo di euro 9.663,06, a valere sulle risorse disponibili del capitolo del bilancio della Regione n. 214920, intestato al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione, dando mandato a quest'ultimo di porre in essere gli adempimenti conseguenziali.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI

MTC

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

Prot: 37hh

16 FEB 2022

OGGETTO: Lavori di realizzazione di fossa settica a tenuta stagna (art. 183 C.1 lett. m del D.lgs 152/2006) per il deposito di acque reflue a riserva idrica a servizio dell'esistente "Padiglione temporaneo realizzato per l'esposizione del relitto della nave greco arcaico di Gela a corredo dei lavori di ampliamento del Museo archeologico regionale di Gela – Museo dei relitti greci a Bosco Littorio".

Alla Segreteria di Giunta

e, p.c. Alla Ragioneria Generale

Con nota prot. n. 24168 del 16/02/2022 il Dipartimento regionale Tecnico rappresenta la necessità di finanziare i lavori in oggetto, al fine di rendere immediatamente fruibile il Padiglione temporaneo realizzato dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta per l'esposizione del relitto della nave greco arcaico di Gela.

Si trasmette, a riguardo, la citata nota, affinché sia sottoposta all'esame della Giunta regionale, nella prossima seduta utile, la proposta di finanziamento dell'intervento suddetto, per l'importo di euro 9.663,06, a valere sulle disponibilità del capitolo 214920 del bilancio della Regione Siciliana.

MUSUMECI



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Aree e Servizi tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici regionali per l'espletamento delle gare d'appalto
Osservatorio dei lavori pubblici
Organismo di ispezione

Il Dirigente Generale

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA UFF. GAB. ON. LE PRESIDENTI
16 FEB. 2022
PROT. N. 3735 CL

prot. n. 24168

Palermo, li 16.02.2022

OGGETTO: Lavori di realizzazione di fossa settica a tenuta stagna (art.183 C.1 lett. m del D.lgs 152/2006) per il deposito di acque reflue e riserva idrica a servizio dell'esistente "Padiglione temporaneo realizzato per l'esposizione del relitto della nave greco arcaico di Gela a corredo dei lavori di ampliamento del Museo archeologico regionale di Gela – Museo dei relitti greci a Bosco Littorio".

Al Presidente della Regione Siciliana
Ufficio di gabinetto

segreteria.gabinetto@regione.sicilia.it
eugenio.ceglia@regione.sicilia.it

e p. c.

Al Direttore Generale del

Dipartimento Regionale dei BB. CC. e dell'I. S.
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
dipartimento.bbccc@regione.sicilia.it

Premesso che:

- l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ha realizzato nella città di Gela un "Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico, a corredo dei lavori principali di ampliamento del Museo Archeologico Regionale– Museo dei Relitti Greci a Bosco Littorio";
- invece, i lavori di realizzazione di una fossa settica a tenuta stagna (art.183 C.1 lett. m del D.lgs 152/2006) per il deposito temporaneo di acque reflue e di una riserva idrica a servizio dell'esistente, necessari a soddisfare l'esigenza di utilizzazione del padiglione medesimo erano posti in capo ad altri soggetti e non sono stati ancora realizzati.

Ciò premesso, atteso che i lavori dell'Ufficio del Genio Civile risultano ultimati e che occorre provvedere con urgenza alla realizzazione delle opere in questione al fine di rendere immediatamente fruibile il padiglione, per le valutazioni della Giunta di Governo sull'opportunità di affidare al Genio Civile tali opere, sulla necessità della spesa e sul suo finanziamento, si trasmettono in allegato:

- la nota prot. n. 24157 del 15/02/2022 dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
- la relazione tecnica con computo metrico estimativo e quadro economico relativo alle somme occorrenti per la realizzazione delle opere.

L'importo complessivo ammonta ad euro 9.663,06.

Si rappresenta l'urgenza.

Il Dirigente Generale
(Arch. Salvatore Lizzio)



Salvatore Lizzio
15.02.2022 18:26:45
GMT+00:00



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Provinciale dell'Ufficio del Genio Civile
Caltanissetta

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione di fossa settica a tenuta stagna (art.183 C.1 lett. m del D.lgs 152/2006) per il deposito temporaneo di acque reflue e riserva idrica a servizio dell'esistente "Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico di Gela a corredo dei lavori principali di Ampliamento del Museo Archeologico Regionale di Gela – Museo dei Relitti Greci a Bosco Littorio".

RELAZIONE TECNICA

Premesse

La presente relazione riguarda la "Realizzazione di fossa settica a tenuta stagna (art.183 C.1 lett. m del D.lgs 152/2006) per il deposito temporaneo di acque reflue e di una riserva idrica a servizio dell'esistente "Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico di Gela a corredo dei lavori principali di Ampliamento del Museo Archeologico Regionale di Gela – Museo dei Relitti Greci a Bosco Littorio", necessari a soddisfare l'esigenza temporanea di utilizzazione del padiglione medesimo. La realizzazione della fossa settica a tenuta stagna è legata alla impossibilità tecnica di realizzare nell'immediato altro tipo di scarico. La fossa settica a tenuta stagna verrà realizzata nell'area pertinenziale del Parco Archeologico "Bosco Littorio" in adiacenza dell'esistente Padiglione espositivo temporaneo.

Descrizione tecnica e modalità costruttive

La fossa settica a tenuta stagna (art.183 C.1 lett. m del D.lgs 152/2006) per il deposito temporaneo di acque reflue verrà realizzata del "tipo in polietilene" certificato ai sensi della normativa vigente. Sarà dotata di sistema di sfiato per garantire una ventilazione adeguata dei gas maleodoranti e tenere sotto controllo la pressione all'interno della stessa vasca.

La vasca verrà collocata in apposito foro, adeguatamente realizzato per una profondità massima di mt. 2,00, e secondo le indicazioni del costruttore affinché possa essere garantito l'accesso delle pompe di autospurgo per la rimozione dei reflui accumulati. Detta operazione dovrà essere eseguita tutte le volte in cui la capienza limite viene raggiunta e garantendo il trasporto dei reflui in apposito impianto di trattamento.

Il rinterro laterale della vasca verrà eseguito con materiale idoneo tale da garantire stabilità del fondo e delle pareti laterali.

La fossa settica viene progettata in questa fase per una capienza massima di 5000 litri cadauno per n° 2 fosse settiche.

La riserva idrica verrà collocata nelle adiacenze del padiglione temporaneo e verrà utilizzata per l'uso dei bagni posti a servizio della struttura espositiva temporanea. Detta riserva idrica sarà di 5000 litri circa e

verrà allacciata, per mezzo di adeguata pompa di rilancio, all'impianto idrico di già realizzato per la struttura di che trattasi. L'approvvigionamento idrico avverrà attraverso il rifornimento periodico a mezzo di autobotti

Spese tecniche di realizzazione

Per le spese inerenti la "Realizzazione di fossa settica a tenuta stagna (art.183 C.1 lett. m del D.lgs 152/2006) per il deposito temporaneo di acque reflue e di riserva idrica a servizio dell'esistente "Padiglione temporaneo" sono state computate delle voci di analisi a corpo che ascendono dal prezzario regionale vigente.

La spesa complessiva ammonta complessivamente ad €. 9663,06 (€. Novemilaseicentosessantatre/06) come da quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
Importo dei Lavori		€	7.792,79
Oneri sulla sicurezza	€	233,78	€ 233,78
restano soggetti a ribasso		€	7.559,01
Somme a disposizione dell'ammistrazione			
IVA 22%	€	1.714,41	
Imprevisti 5%	€	389,64	
		2.104,05	2.104,05
			9.663,06

Segue: a) Elenco Analisi prezzi; b) Computo metrico estimativo.
Tanto si doveva per l'incarico ricevuto.

La Direzione dei Lavori

F.D. Arch. Piero Campa/SPGCCL

F.D. Geom. Rosaria Lunetta/SPGCCL



Il R.U.P.

Arch. Vincenzo Salvaggio

ELENCO ANALISI PREZZI

AN 1 Pozza imhoff e Vasca settica a tenuta stagna				
Fornitura e collocazione di vasche settiche a tenuta stagna, in polietilene, delle dimensioni di litri 5000 circa, collocata ad una profondità massima di ml 2,00, compresi: lo scavo a mano o con idoneo mezzo (secondo indicazioni della D.L.); il rinterro dello stesso scavo; le tubazioni di collegamento; lo scavo per le tubazioni di collegamento secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori; i raccordi tra fossa e tubazioni e accessori vari. Compresi altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
Materiali:	Q.tà	U.M.	Costo U.	C. Totale
Scavo (1,1,9,1)	18	mc	€ 129,26	2.326,68
Vasca a tenuta	2	corpo	€ 1.147,00	2.294,00
Pozzetti (13,9,13,1)	2	cad	€ 273,13	546,26
sovrizzo pozzetti (13,9,13,7)	2	cad	€ 219,88	439,76
soletta pozzetti (13,9,13,22)	2	cad	€ 211,82	423,64
Altri materiali – (Tubazione collegamento pozzetti- Vasca)	10	m	€ 15,68	156,80
				4.777,48
Attrezzi e Mezzi	Q.tà	U.M.	Costo U.	C. Totale
Noli e Utensileria varia	1	Corpo	€ 300,00	300,00
Manodopera	Ore	U.M.	Costo U.	C. Totale
Operaio comune	3	h	€ 23,31	69,93
Operaio qualificato	3	h	€ 25,95	77,85
Operaio specializzato	3	h	€ 29,51	88,53
				1 5.313,79
Totale per oneri spese generali ed utile impresa				2.987,11
Oneri di sicurezza	3%			89,61
Spese generali ed accessori	10%			298,71
Utile impresa	13%			388,32
				1 477,94
TOTALE PREZZO				5.791,73
PREZZO a corpo €				5.791,73

AN 2 Vasca Idrica

Fornitura e collocazione di riserva idrica in polietilene di litri 5000 fuori terra compresi: la base in cls magro di idonea dimensione; fornitura e collocazione di rete elettrosaldata di ϕ 10 maglia 20x20 cm; il collegato alla rete idrica esistente, mediante tubazione idonea; i pozzetti in cls di ispezione; elettropompa da cv. 1 completa di press-control e raccorderia varia. Sono altresì compresi i collegamenti all'impianto elettrico del padiglione esistente e dotato di interruttore magneto-termico e ogni accessorio essenziali per dare l'impianto funzionante. Sono altresì compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e pienamente funzionante.

Materiali:	Q.tà	U.M.	Costo U.	C. Totale
Serbatoio (15,2,3,10)	1	cad	#####	1.271,08
Pozzetto (13,9,13,1)	2	cad	€ 273,13	546,26
Soletta pozzetti (13,9,13,22)	2	cad	€ 211,82	423,64
Elettropompa	1	cad	€ 150,00	150,00
Press-control	1	cad	€ 40,00	40,00
cavo elettrico, interruttore, Incluso scavo	1	stima	€ 100,00	100,00
tubo acqua incluso scavo	1	stima	€ 50,00	50,00
Cls (3,1,1,2)	1	mc	€ 128,18	128,18
rete elettrosaldata (3,2,4)	20	kg	€ 2,50	50,00
Attrezzi e Mezzi	Q.tà	U.M.	Costo U.	C. Totale
Utensileria varia	1	Corpo	€ 100,00	100,00
Manodopera	Ore	U.M.	Costo U.	C. Totale
Operaio comune	3	h	€ 23,31	69,93
Operaio qualificato	3	h	€ 25,95	77,85
Operaio specializzato	5	h	€ 29,51	147,55
			TOTA	1.883,41
Totale per oneri spese generali ed utile impresa				735,33
Oneri di sicurezza	3%			22,06
Spese generali ed accessori	10%			73,53
Utile impresa	13%			95,59
			TOTA	117,65
			TOTALE PREZZ	2.001,06
			PREZZO CADAUNO €	2.001,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Art.	Voce	mis.	quantità	prezzo	Importo
LAVORI						
1	AN 1	Fornitura e collocazione di vasche settiche a tenuta stagna, in polietilene, delle dimensioni di litri 5000 circa, collocata ad una profondità massima				
			corpo	1,00		
			s corpo	1,00	€ 5.791,73	€ 5.791,73
2	AN 2	Fornitura e collocazione di riserva idrica in polietilene di litri 5000 fuori terra compresi: la base in cls magro di idonea dimensione; fornitura e collocazione di rete elettrosaldata di f 10 maglia 20x20 cm; il collegamento alle rete idriche esistenti				
			corpo	1,00		
			s corpo	1,00	€ 2.001,06	€ 2.001,06
TOTALE						€ 7.792,79



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta

NUMERO DI CODICE FISCALE: 80012000826
PARTITA I.V.A.: 02711070827

Prot. N° 24157

Caltanissetta, lì 15/02/2022

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione di fossa settica a tenuta stagna (art.183 C.1 lett. m del D.lgs 152/2006) per il deposito temporaneo di acque reflue e riserva idrica a servizio dell'esistente "Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico di Gela a corredo dei lavori principali di Ampliamento del Museo Archeologico Regionale di Gela – Museo dei Relitti Greci a Bosco Littorio".

Allegati: 1

TRASMESSA VIA PEC/MAIL

AL DIRETTORE GENERALE - Dipartimento Regionale Tecnico - DRT
Via Munter, 21
90145 **PALERMO**

Pec: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

Mail: dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it

Per i provvedimenti di competenza si trasmette in allegato la Relazione Tecnica con allegato computo metrico estimativo e quadro economico relativo alle spese necessarie ed occorrenti per la realizzazione delle opere di che trattasi.

Cordialità.

La Direzione dei Lavori

F.D. Arch. Piero Campa/SPGCCL

F.D. Geom. Rosario Lunetta/SPGCCL

H.R.I.P.
Arch. Vincenzo Salvaggio

L'Ingegnere Capo
Duilio Alongi

